



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione  
e Manutenzione

**RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE  
DELLA PALESTRA CAVATIGOZZI  
PROGETTO ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Progettista

Il Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione  
(arch. Giovanni Donadio)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(arch. Giovanni Donadio)

Progetto validato  
ai sensi dell'art. 26  
del D.Lgs. 50/2016

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005 E S. M. I

---

Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Donadio  
Progetto Architettonico: Arch. Giovanni Donadio  
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Giovanni Donadio  
Collaboratore: Geom. Mauro Renolfi

**CUP D17H21001150001**

**POP 2021/6.07**

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C	OPERE COMPIUTE		
1C.01	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI		
1C.01.100	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, MASSETTI E SOTTOFONDI INTERNI		
1C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto dell		
1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) (Euro cinque/60 )	m <sup>2</sup>	5,60
1C.01.100.0020	Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni, compreso carico e trasporto macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica:		
1C.01.100.0020.a	- spessore fino a 4 cm. (Euro sette/28 )	m <sup>2</sup>	7,28
1C.01.100.0020.b	- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm (Euro uno/52 )	m <sup>2</sup> x cm	1,52
1C.01.100.0020.c	- per ogni cm in più, da 7,1 cm (Euro uno/28 )	m <sup>2</sup> x cm	1,28
1C.01.120	RIMOZIONE RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI		
1C.01.120.0020	Rimozione di zoccolini compreso il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica		
1C.01.120.0020.b	- in legno, vinilici incollati o chiodati. (Euro zero/57 )	m	0,57
1C.08	SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE		
1C.08.050	SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI		
1C.08.050.0010	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m <sup>3</sup> di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): (Euro dodici/46 )	m <sup>2</sup>	12,46
1C.08.150	MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE		
1C.08.150.0020	Massetto con rete		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.08.150.0020.a	- massetto alta resistenza ..... (Euro undici/00 )	m <sup>2</sup>	11,00
1C.08.150.0020.c	- per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti ..... (Euro due/21 )	m <sup>2</sup> x cm	2,21
1C.08.150.0021	Massetto alta resistenza .....		
1C.08.150.0021.a	- massetto alta resistenza ..... (Euro ventisei/10 )	m <sup>2</sup>	26,10
1C.13	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE .....		
1C.13.100	BARRIERA AL VAPORE .....		
1C.13.100.0020	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. ..... (Euro due/57 )	m <sup>2</sup>	2,57
1C.18	PAVIMENTI PER INTERNO .....		
1C.18.010	LAVORI DI PREPARAZIONE .....		
1C.18.010.0010	Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici ..... (Euro dieci/26 )	m <sup>2</sup>	10,26
1C.27	SMALTIMENTO RIFIUTI .....		
1C.27.050	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA .....		
1C.27.050.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: .....		
1C.27.050.0100.d	- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/201 ..... (Euro uno/90 )	100 kg	1,90
1C.27.050.0100.k	- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi ..... (Euro diciotto/43 )	100 kg	18,43
1S.01.040.0010	Gel alcolici per disinfezione mani .....	Cadauno	2,00

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1S.01.050.0030	(Euro due/00 ) mascherina chirurgica ..... (Euro zero/57 )	Cadauno	0,57
1S.01.050.5040	guanti monouso ..... (Euro zero/20 )	Cadauno	0,20
1S.01.050.5050	Tenuta dei registri ..... (Euro venti/00 )	ora	20,00
1S.01.050.5060	Formazione personale misure anti covid ..... (Euro venti/00 )	ora	20,00
1S	COSTI DELLA SICUREZZA .....		
1S.00	MISURE DI COORDINAMENTO .....		
1S.00.010	RIUNIONI DI COORDINAMENTO .....		
1S.00.010.0010	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dl ... fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. ..... (Euro quarantasette/60 )	a corpo	47,60
1U	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE .....		
1U.07	IMPIANTI SPORTIVI .....		
1U.07.040	PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO .....		
1U.07.040.0030	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno ..... (Euro cinquantuno/00 )	m <sup>2</sup>	51,00
10	SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT ..... (Euro tre/00 )	Cadauno	3,00
20	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MANUALE ..... (Euro zero/83 )	m <sup>3</sup>	0,83
40	Sanificazione mezzi di cantiere .....	Cadauno	30,00

### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50	(Euro trenta/00 ) Sanificazione attrezzature di cantiere ..... (Euro cinque/00 )	Cadauno	5,00
NC	NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI .....		
NC.10	NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE .....		
NC.10.450	CESATE E RECINZIONI .....		
NC.10.450.0060	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati ... ei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. .....		
NC.10.450.0060.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere ..... (Euro due/99 )	m	2,99
NC.10.450.0060.b	- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione ..... (Euro zero/43 )	m	0,43