




Regione Lombardia

COMUNE DI CREMONA



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 26100 CREMONA, CR



COMMITTENTE : COMUNE DI CREMONA
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
"UNIFIB - CONSORZIO BOCCE" soc. coop.

LOCALITA' :
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA

PROGETTISTA :
Architetto Marco Sterbini
Via Alberto Giolitti, 21 - Roma (Rm)
Iscritto all'Albo di Roma con il n° 25124
cell. 327-1488801 e.mail: marco.sterbini89@gmail.com



OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO PREZZI

TAV. n°

1.09
ATA-EP

Maggio 2021

scala
varie

file:

redazione
Marco Sterbini

REV.02

Data: 20-11-2021

ELENCO PREZZI E INCIDENZA M.O.

COD.	DESIGNAZIONE dei LAVORI	u.m.	PREZZO	INC. MO
Nr. 1	NP-01 Raschiatura, asporto delle zone in via di distacco, eventuale arrotatura meccanica, e scrupolosa depolverizzazione del sottofondo, mano di primer con resina di sottofondo, ripristino delle zone precedentemente asportate, stuccature di lesioni e fori con malta resino-cementizia e successiva posa in opera di resina poliuretana bicomponente applicata a rullo in due o tre mani	mq	€ 61,36	49,80%
Nr. 2	NP-02 Superamento delle barriere architettoniche attraverso un sistema di smontaggio delle tavole corsie da gioco per permettere l'entrata a raso della carrozzina, larghezza 100cm come da elaborato grafico di dettaglio, tramite taglio ed altre lavorazioni sulle porzioni di tavole, compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera	cad	€ 474,20	80,09%
Nr. 3	NP-03 Revisione generale di travature in legno tramite consolidamento e/o ripristino delle parti danneggiate o ammalorate, attraverso l'utilizzo di resine sintetiche ed elementi in acciaio	cad	€ 331,00	63,95%
Nr. 4	NP-04 Manufatto in rete metallica per delimitazione area impianti tecnologici cucina, come da disegni tecnici redatti dal Progettista, costituito da profilati, sagomati di qualsiasi tipo, copertura in lamiera pressopiegata, telai, controtelai, con elementi fissi ed un'anta apribile; in opera compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature, mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni	a.c.	€ 1.133,30	31,43%
Nr. 5	NP-05 Chiosco di dimensione misura base Mt. 3,00 x 4,00, composto da tamponatura e copertura in pannelli di legno multistrato opportunamente trattati in superficie, compresa la fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato; manufatto dotato di impianto elettrico del tipo a vista ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita	a.c.	€ 5.894,79	35,00%
Nr. 6	NP-06 Smontaggio e successivo rimontaggio di manufatto prefabbricato tipo container, comprensivo di tutte le dotazioni e gli accessori meccanici ed impiantistici, ogni onere e magistero per dare l'opera finita	a.c.	€ 2.676,00	80,09%
Nr. 7	NP-07 Modifica dell' impianto elettrico, del tipo incassato, nei locali oggetto di intervento (cucina-ristorante-bar) misurato a partire dal centralino, inclusi punti comando, punto luce, punto presa e dorsale interna, apparecchi del tipo componibile, fissati su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio incluse opere murarie	a.c.	€ 5.933,76	59,39%
Nr. 8	NP-08 Fornitura e posa in opera di insegna lineare su prospetto principale, costituita da pannelli in forex (PVC) eurolight con finitura superficiale antigraffio lucida, riportante le scritte di cui al disegno che verrà consegnato alla FIB, con profilo esterno di finitura perimetrale in alluminio colore argento dim mm 20 x 8 x 20; il tutto installato su telaio in tubolare in ferro zincato 30x30, fissato alla parete con tasselli tipo Fisher, compreso	a.c.	€ 3.068,04	19,00%
Nr. 9	NP-09 Rimozione di apparecchi di illuminazione, compreso i piani di lavoro e assistenze, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.	cad	€ 8,93	100,00%
Nr. 10	NP-10 Fornitura e posa in opera di impianto di radiotrasmissione audio composto da: n. 2 microfoni wireless trasmettore palmare; n. 4 casse acustiche di idonea potenza; amplificatore; mixer audio. Compresi cavi, dichiarazioni di conformità e corretto montaggio, collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a.c.	€ 2.978,28	14,68%

Nr. 11	NP-11	Fornitura e posa in opera di defibrillatore con le seguenti caratteristiche: Materiale: ABS (teca), forex (pannello informativo) Tipo di chiusura: magnetica Dimensioni esterne teca (LxAxP): 33 x 33 x 16 cm Dimensioni interne teca (LxAxP): 30 x 30 x 15 cm Dimensioni pannello (LxAxP): 60 x 60 x 0,6 cm Peso a vuoto: 1,6 Kg Allarme acustico: attivazione all'apertura della teca Potenza segnale acustico: 105 dB	cad	€ 1.227,81	4,14%
Nr. 12	NP-12	Rifacimento impianto di riscaldamento e ventilazione, comprendente la rimozione della centrale trattamento aria esistente e posa nuova centrale, sostituzione pompe di circolazione, realizzazione nuova linea per batteria di recupero fra le sezioni UTA, sostituzione regolazione e nuovo quadro elettrico	a.c.	€ 80.295,28	40,00%
Nr. 13	1C.24.200.0020	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	€ 1,84	67,93%
Nr. 14	1C.24.200.0030	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco:			
	1C.24.200.0030.a	in pasta a base di resine in dispersione acquosa	mq	€ 3,34	53,29%
Nr. 15	1C.24.200.0010	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m ² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	€ 3,61	60,94%
Nr. 16	1C.24.200.0010	Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:			
	1C.24.220.0010.b	fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m ² per una mano)	mq	€ 3,31	66,47%
Nr. 17	1C.24.220.0040	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con:			
	1C.24.220.0040.a	vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m ² per due mani)	mq	€ 8,70	69,89%
Nr. 18	1C.24.300.0010	Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	€ 1,66	66,87%
Nr. 19	1C.24.300.0030	Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	€ 3,04	67,76%
Nr. 20	1C.24.320.0010	Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti:			
	1C.24.320.0010.b	a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m ² per una mano)	mq	€ 4,27	64,64%
Nr. 21	1C.24.340	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:			
	1C.24.340.0010.e	smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m ² per due mani)	mq	€ 10,19	62,22%
Nr. 22	1C.22.700.0040	Grandi riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio:			
	1C.22.700.0040.b	porte e finestre in lega leggera di alluminio	mq	€ 65,78	70,42%

Nr. 23	1C.23.700.0010	Smontaggio di vetri, rotti o da sostituire, di qualsiasi tipo, da serramenti in legno o in ferro o da strutture di qualsiasi genere, con carico e trasporto ad impianti di recupero. Riferito a serramenti che vengono riutilizzati. Nei serramenti che vengono rimossi lo smontaggio dei vetri è compresa nel prezzo.	mq	€ 10,57	77,77%
Nr. 24	1C.23.700.0050	Sigillatura di vetri e cristalli, consistente nella manutenzione di vetrate esistenti (operazione già compresa nella posa in opera di vetri). Con fornitura di:			
		mastice sintetico al silicone	mq	€ 2,05	69,27%
Nr. 25	1C.27.050.0100	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:			
	1C.27.050.0100.e	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg	€ 7,99	
Nr. 26	1C.27.050.0100.f	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg	€ 1,10	
Nr. 27	1C.27.050.0100.g	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato	100kg	€ 12,61	
Nr. 28	1C.23.180.0010	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo:			
	1C.23.180.0010.a	33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	mq	€ 42,35	25,41%
Nr. 29	1C.09.400.0030	Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:			
	1C.09.400.0030.e	comando esterno maniglia-cilindro	cad	€ 58,72	24,40%
Nr. 30	1C.01.150.0010	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre:			
	1C.01.150.0010.b	con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	mq	€ 13,42	76,83%

Nr. 31	C.22.250.0010	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..			
	1C.22.250.0010.b	ad uno o più battenti	mq	€ 224,83	17,37%
Nr. 32	1C.22.250.0010.h	telaio fisso	mq	€ 130,55	29,91%
Nr. 33	MC.23.175	CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150)			
	MC.23.175.0010	Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore:			
	MC.23.175.0010.a	5 mm (± 0,2)	mq	€ 24,66	
Nr. 34	1C.09.400.0030	Maniglione antipánico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:			
	1C.09.400.0030.b	carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni	cad	€ 174,96	40,96%
Nr. 35	1C.22.040.0040	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)			
	1C.22.040.0040.a	tipo corrente	kg	€ 7,19	65,51%
Nr. 36	1C.01.080.0010	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:			
	1C.01.080.0010.c	in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	mq	€ 9,28	76,08%
Nr. 37	1C.01.140.0010	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:			

	1C.01.140.0010.b	con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	€ 14,08	77,41%
Nr. 38	1C.07.230.0020	Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente intonaco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.	mq	€ 9,34	63,70%
Nr. 39	1C.24.100.0020	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:			
	1C.24.100.0020.a	primer in dispersione acquosa	mq	€ 2,07	60,62%
Nr. 40	1C.24.120.0020	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:			
	1C.24.120.0020.c	a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola	mq	€ 4,09	58,92%
Nr. 41	1C.09.350.0010	Porta tagliafuoco ad ante vetrate ad uno o due battenti, di tipo omologato, costituita da: - telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, con maniglia interna ed esterna; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta; lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta; verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa.			
	1C.09.350.0010.a	REI 60, un battente, sup. da 1,5 a 2,5 m ² , vetro spess. 21 mm	mq	€ 974,33	29,61%
Nr. 42	1C.09.350.0010.c	REI 60, due battenti, sup. da 3,0 a 5,0 m ² , vetro spess. 21 mm	mq	€ 1.024,95	30,41%
Nr. 43	1C.09.070.0030	Divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/m ³ ; compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura:			
	1C.09.070.0030.a	REI 60, con una lastra per lato ed isolante, spessori 10+50+10 mm	mq	€ 102,00	27,37%
Nr. 44	1C.09.350.0050	Vetrate o serramenti fissi con vetri stratificati tagliafuoco, conformi alle norme UNI EN ISO 12543, costituiti da telaio a Z spessore 25/10 mm, o tubolare, munito di zanche a murare e da guarnizioni termoespandenti e antifumo, con verniciatura a fuoco delle parti metalliche. In opera, comprese assistenze murarie alla posa, nei tipi:			
	1C.09.350.0050.b	REI 60	mq	€ 827,87	25,79%
Nr. 45	1C.23.190.0010	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con silicani o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i			
	1C.23.190.0010.a	vetrata doppia	mq	€ 29,44	27,41%

Nr. 46	1C.09.030.0010	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il pannello è certificato in euroclasse A1 secondo la norma UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al 100% in			
	1C.09.030.0010.b	con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista	mq	€ 42,52	35,07%
Nr. 47	1E.06.060.0090	Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza: equipaggiata con - modulo da:			
	1E.06.060.0090.c	lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm	cad	€ 168,42	7,28%
Nr. 48	1C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:			
	1C.01.100.0010.a	in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	mq	€ 9,78	66,16%
Nr. 49	1C.01.120.0010	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento			
	1C.01.120.0010.a	in piastrelle di ceramica, gres e simili.	mq	€ 9,06	78,04%
Nr. 50	1C.19.050.0020	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle:			
	1C.19.050.0020.e	30 x 30 cm, tipo tinte unite	mq	€ 37,83	46,42%
Nr. 51	1C.18.200.0030	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:			
	1C.18.200.0030.g	30 x 30 cm, colori chiari	mq	€ 28,95	48,01%
Nr. 52	1C.14.700.0010	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	€ 4,90	80,00%
Nr. 53	1C.14.700.0040	Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	€ 2,68	79,85%
Nr. 54	1C.14.700.0030	Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.	m	€ 7,58	61,08%

Nr. 55	1C.24.350.0010	Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:			
	1C.24.350.0010.d	da 10,1 a 15 cm di diametro	m	€ 3,37	70,33%
Nr. 56	1C.24.350.0020	Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:			
	1C.24.350.0020.d	da 10,1 a 15 cm di diametro	m	€ 2,56	68,36%
Nr. 57	1C.24.350.0050	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:			
	1C.24.350.0050.d	da 10,1 a 15 cm di diametro	m	€ 3,40	67,94%
Nr. 58	1C.24.750.0010	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.			
	1C.24.750.0010.b	su superfici mediamente imbrattate - valutato sul 20% del totale delle superfici interessate	mq	€ 14,16	43,71%
Nr. 59	1C.24.050.0020	Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.	mq	€ 16,20	44,14%
Nr. 60	1C.25.100.0170	Stuccature e microstuccature provvisorie di superfici interessate da fenomeni di esfoliazioni, fratturazioni, fessurazioni, lesioni, eseguite con malta di grassello e sabbia fine, compresa la successiva rimozione.	mq	€ 87,79	78,65%
Nr. 61	1C.24.770.0040	Pulizia di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo con rimozione di ogni particellato compreso il chewingum e macchie oleose, mediante lavaggio a bassa pressione con bicarbonato di sodio o carbonati. Compreso pulizia finale e assistenze murarie.	mq	€ 13,96	51,22%
Nr. 62	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.	mq	€ 2,07	67,15%
Nr. 63	1C.24.120.0100	Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m.	mq	€ 4,87	63,38%
Nr. 64	1C.24.770.0010	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.			

	1C.24.770.0010.a	pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere	mq	€ 0,59	81,36%
Nr. 65	1C.24.770.0010.b	pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc			
			mq	€ 0,75	80,00%
	1M.11.020.0010	Lavabi normali in vetrochina colore bianco:			
Nr. 66	1M.11.020.0010.a	a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole	cad	€ 98,18	43,70%
Nr. 67	1M.11.020.0040	Gruppi d'erogazione per lavabo:			
	1M.11.020.0040.a	a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigitto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni	cad	€ 80,00	13,41%
Nr. 68	1M.11.020.0050	Gruppi di scarico per lavabo:			
	1M.11.020.0050.a	a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con canotto e rosone, guarnizioni	cad	€ 42,09	50,96%
Nr. 69	1M.11.200.0010	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti:			
	1M.11.200.0010.a	acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	cad	€ 160,81	53,35%
Nr. 70	1C.28.100.0010	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):			
	1C.28.100.0010.b	interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia			
			%	19	75,00%
Nr. 71	1C.06.750.0020	Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro interni, per:			
	1C.06.750.0020.a	spessore forato 8 cm	mq	€ 23,84	47,40%
Nr. 72	1C.07.110.0040	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arriccatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni	mq	€ 18,68	71,36%
Nr. 73	1C.17.150.0050	Posa in opera di zoccolino per locali interni; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per altezza:			

Nr. 74	1C.17.150.0050.b	10 ÷ 12 cm, spessore 20 mm			
			m	€ 13,24	79,00%
Nr. 75	MC.18.600.0030	Zoccolino in gres fine porcellanato, H cm 10, con gola	m	€ 5,91	
Nr. 76	2C.18.700.0010	Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.			
	2C.18.700.0010.a	pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m ²	€ 133,85	70,59%
Nr. 77	MC.18.200.0040	Piastrelle di clinker, a superficie liscia:			
	MC.18.200.0040.a	12 x 25 cm	m ²	€ 23,01	
Nr. 78	2C.19.700.0010	Esecuzione di rappezzo di rivestimento in piastrelle di ceramica, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione del rivestimento ammalorato in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale la cui fornitura è da compensare a parte, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, l'utilizzo di eventuali piani di lavoro se necessari:			
	2C.19.700.0010.a	rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm	m ²	€ 123,73	72,56%
Nr. 79	MC.19.050.0010	Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta:			
	MC.19.050.0010.c	20 x 20 cm tinte unite	m ²	€ 11,10	
Nr. 80	1M.11.010.0010	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:			
	1M.11.010.0010.a	a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni	cad	€ 178,62	12,01%
Nr. 81	1M.11.010.0030	Sistemi d'erogazione per vaso igienico:			
	1M.11.010.0030.a	rubinetto a passo rapido da 1" da incasso, completo di tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni	cad	€ 77,31	27,75%
Nr. 82	1M.11.010.0030.f	cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, canotto con rosone e guarnizioni	cad	€ 171,53	12,51%
Nr. 83	1M.11.080.0005	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.:			
	1M.11.080.0005.c	in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni.	cad	€ 230,43	6,98%
Nr. 84	1M.11.080.0020	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiamiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole:			
	1M.11.080.0020.a	fisso	cad	€ 451,09	9,51%

Nr. 85	1M.11.080.0040	Completamenti vari per locali igienici disabili:			
	1M.11.080.0040.a	serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	€ 490,31	8,75%
Nr. 86	1C.22.040.0040	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²): tipo corrente	kg	€ 7,19	65,51%
Nr. 87	1C.11.740.0010	Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie.	mq	€ 10,67	77,51%
Nr. 88	C.13.720.0020	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro	mq	€ 23,62	13,93%
Nr. 89	1C.24.300.0070	Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	mq	€ 10,55	40,57%
Nr. 90	1U.04.145.0010	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:			
	1U.04.145.0010.b	sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ±0,02 m³/ml	ml	€ 16,82	30,44%
Nr. 91	1U.06.010.0010	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10.			
	1U.06.010.0010.b	meccanica, con i necessari completamenti a mano	100 mq	€ 56,57	64,04%
Nr. 92	1U.06.070.0010	Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la formazione di sottofondo; con terra del sito:			
	1U.06.070.0010.a	fino a 5 cm	mq	€ 5,27	9,68%
Nr. 93	1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	€ 24,95	78,80%
Nr. 94	1C.01.020.0030	Demolizione totale o parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, che dovrà essere inclusa nel volume computato.	mc	€ 9,35	52,83%

Nr. 95	1E.06.060.0115	Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliesteri antiingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; potenza:			
	1E.06.060.0115.b	52 W	cad	€ 338,38	3,26%
Nr. 96	1E.06.070.0070	Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l'utilizzo di staffa universale in dotazione. Grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mg). Nelle versioni:			
	1E.06.070.0070.b	visibilità 30m	cad	€ 200,34	6,12%
Nr. 97	1E.06.070.0070.a	visibilità 20m	cad	€ 187,74	6,53%
Nr. 98	1E.08.010.0020	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione,	cad	€ 632,95	6,78%
Nr. 99	1E.08.010.0050	Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di	cad	€ 239,62	7,2%
Nr. 100	1E.08.010.0080	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite l'apposito connettore. Supporta i sensori inerziali.	cad	€ 103,39	2,1%
	1E.08.020.0010	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie:			
Nr. 101	1E.08.020.0010.b	dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali 1E.08.010.x. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in un'unica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II.	cad	€ 212,83	2,02%
Nr. 102	1E.08.030.0010	Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica. Nelle seguenti tipologie:			
	1E.08.030.0010.a	portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata. Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Conforme norma EN50131-2-2 Grado 2.	cad	€ 70,74	24,26%
Nr. 103	1E.08.040.0010	Sirena per interni, nelle tipologie:			
	1E.08.040.0010.c	sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120 mA). Potenza sonora di 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Comprensiva di batteria.	cad	€ 117,02	18,33%
Nr. 104	1E.08.040.0020	Sirena per esterni, nelle tipologie:			

		autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio	cad	€ 133,75	16,04%
Nr. 105	1E.08.050.0040	Modulo GSM/GPRS per centrali antintrusione. Può essere utilizzato come Back-up di linea telefonica. Consente l'invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale. Utilizzabile per riporto eventi e telegestione su linea GSM	cad	€ 573,22	2,99%
Nr. 106	1S.00.010.0010	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	cad	€ 44,64	88,10%
Nr. 107	CVD.01.010.0020.b	Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e h dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi: Formazione e informazione sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, attuazione delle procedure di accesso al cantiere, acquisizione di idonea autocertificazione da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per accessi dei dipendenti non esterni.	cad	€ 8,06	88,09%
Nr. 108	CVD.01.010.0030.b	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).	cad	€ 25,31	9,88%
Nr. 109	CVD.01.010.0030.f	Fornitura e posa di nastro segnaletico in polietilene non adesivo a strisce diagonali bianco/rosso, altezza cm 7/8, per la segnalazione di percorsi pedonali, delimitazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.	m	€ 0,14	71,43%
Nr. 110	CVD.01.020.0010	Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).			
Nr. 111	CVD.01.020.0010.a	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.	cad	€ 144,60	44,06%
Nr. 112	CVD.01.020.0010.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.	cad	€ 100,67	24,84%

Nr. 113	CVD.01.030.0010	<p>Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.</p> <p>Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del DPCM. - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. 	mq	€ 0,94	73,24%
Nr. 114	CVD.01.030.0050	<p>Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico dedicato compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.</p>	cad	€ 8,27	78,23%
Nr. 115	CVD.01.040.0020	Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di	cad	€ 3,41	0,00%
Nr. 116	CVD.01.040.0050	<p>Tuta completa Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tuta intera o tuta in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto-non-tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).</p>	cad	€ 11,92	0,00%
Nr. 117	CVD.01.040.0090	<p>Occhiali protettivi, riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166 - tipo a protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).</p>	cad	€ 1,70	0,00%

Nr. 118	CVD.01.040.0120	Visiera di proiezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).	cad	€ 11,55	0,00%
Nr. 119	CVD.01.050.0010	Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese).			
Nr. 120	CVD.01.050.0010.a	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.	cad	€ 144,60	44,06%
Nr. 121	CVD.01.050.0010.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 100,67	24,84%
Nr. 122	CVD.01.050.0040	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:			
Nr. 123	CVD.01.050.0040.a	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.	cad	€ 299,20	40,47%
Nr. 124	CVD.01.050.0040.b	per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	cad	€ 89,84	0,00%