

Galbiate, 07 Dicembre 2021

Spett.
Comune di Cremona
Via Aselli, 13
26100 CREMONA (CR)
Tel. 0372 407508

OFFERTA 21.784

Ringraziando per la gradita richiesta, sottoponiamo la nostra migliore offerta relativa ai materiali di seguito descritti, con le caratteristiche tecniche e condizioni generali di vendita.

1.00 Schermatura UTA-Protect®


UTA-Protect® è il sistema di schermatura integrale appositamente studiato e prodotto dalla SILTE per insonorizzare gruppi frigoriferi, pompe di calore, chiller, etc. Il dispositivo viene realizzato su misura e configurato per lo specifico impianto da isolare, nel Vs. caso due pompe di calore della **CLIVET** modelli: **MV6i-XMI 400T** (un ventilatore) e **MV6i-XMI 670T** (due ventilatori). L'intervento ad alto isolamento denominata "plus" fornisce un abbattimento acustico medio fino a 15 dB. UTA-Protect® viene normalmente installato sugli impianti appoggiati a terra. L'accesso agli impianti sarà garantito dai pannelli asportabili per le ordinarie operazioni di controllo e manutenzione. Prima della realizzazione sarà sottoposto il progetto esecutivo per l'approvazione. Il materiale viene fornito in kit di montaggio.

Dimensioni impianti (AxLxP): 1.635 x 1.340 x 850 mm. (CLIVET modello MV6i - XMI 400T)

1.830 x 1.730 x 850 mm. (CLIVET modello MV6i - XMI 670T)



Fig. 1 - impianto MV6i - XMI 400T ed a destra impianto MV6i - XMI 670T



2.00 Prezzi

Pos.	Descrizione	U.m.	Q.tà	Prezzo listino	Sconto
1.00	Schermatura acustica UTA-Protect® mod. US1 Plus (isolamento acustico medio fino a 15 dB) per CLIVET modello MV6i - XMI 400T. Fornita in kit di montaggio	Nr.	1	€/cad. 8.810,00	20%
1.01	Schermatura acustica UTA-Protect® mod. US2 Plus (isolamento acustico medio fino a 15 dB) per CLIVET modello MV6i - XMI 670T. Fornita in kit di montaggio	Nr.	1	€/cad. 12.980,00	20%
2.00	Trasporto franco cantiere: Teatro Ponchielli, Cremona C.so V. Emanuele II, 52. Merce resa sul mezzo.	Nr.	1	€ 600,00	netto
3.00	Montaggio della fornitura con personale specializzato, inclusa maggiorazione per scarico e montaggio della fornitura senza ausilio di mezzi di sollevamento con assemblaggio totale in cantiere. Rilascio certificato di corretta posa.	Nr.	1	€ 3.800,00	netto
Totale netto scontato (iva esclusa)				€ 21.832,00	netto

3.00 Esclusioni

Oneri a carico del Cliente:

- Potatura/taglio piante e vegetazione;
- Richiesta permessi transito in zone ZTL;
- Qualsiasi modifica o spostamento sugli impianti;
- Montaggio in giornate festive ed in orario straordinario;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella presente offerta.

4.00 Condizioni di fornitura

Resa : franco partenza
 Consegna : 40 gg. lav. da ordine
 Garanzia : 12 mesi dalla data di consegna
 Pagamento : bon. banc. 30 gg. f.m.
 Validità offerta : 30 gg. e salvo definitiva approvazione della Silte S.r.l.

Restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione possa necessitarVi ed in attesa di decisioni in merito, porgiamo distinti saluti.

SILTE s.r.l.

