



**PROGETTO STRADE SICURE A CREMONA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE
(D.G.R. N. 1281/2019; D.D.S. N. 3957/2019)**

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

IL PROGETTISTA
(ing. Annalisa Bonini)

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Annalisa Bonini'. The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name.

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	1C.02.050.0010.c	<p>A) LAVORI INTERVENTI NELL'AMBITO DI VIA MILANO</p> <p>DEMOLIZIONI</p> <p>OPERE COMPLETE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE</p> <p>Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianame</p> <p>- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non riimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento.</p> <p>Prezzo 16,75 Euro/m³</p>	396,03	394,41	---	1,62	6 633,50	6 606,37	---	27,13
2	1C.02.100.0040.b	<p>OPERE COMPLETE</p> <p>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</p> <p>SCAVI A SEZIONE</p> <p>Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³.</p> <p>- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.</p> <p>Prezzo 28,45 Euro/m³</p>	0,48	0,48	---	---	13,66	13,66	---	---
3	1U.04.010.0010.a	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:</p> <p>- in sede stradale</p> <p>Prezzo 2,50 Euro/m²</p>	82,71	82,71	---	---	206,78	206,78	---	---
4	1U.04.010.0020	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p>								

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'						IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA		
5	1U.04.010.0040	<p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastuttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Prezzo 11,55 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Prezzo 1,31 Euro/m</p>	48,37	83,67	35,30	---	558,67	966,39	407,72	---		
6	1U.04.010.0100.a	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm Prezzo 8,31 Euro/m²</p>	372,00	0,00	---	372,00	487,32	0,00	---	487,32		
7	1U.04.020.0250	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rifianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale Prezzo 6,88 Euro/m</p>	2,37	0,00	---	2,37	19,69	0,00	---	19,69		
8	MA.00.005.0005	<p>MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello Prezzo 37,08 Euro/ora</p>	106,00	141,40	35,40	---	729,28	972,83	243,55	---		
9	NP.11	<p>MANO D'OPERA MANO D'OPERA Prezzo 37,08 Euro/ora</p>	0,00	19,00	19,00	---	0,00	704,52	704,52	---		

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
10	NP.12	MANO D'OPERA EDILE Operato qualificato edile 2° livello Prezzo 34,51 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI DI TRASPORTO Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: portata utile 1,5 t	0,00	57,00	57,00	---	0,00	1.967,07	1.967,07	---
11	NP.13	Prezzo 53,61 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: da 70 a 120 HP - senza operatore	0,00	38,00	38,00	---	0,00	2.037,18	2.037,18	---
12	NP.14	Prezzo 33,42 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: senza operatore	0,00	19,00	19,00	---	0,00	634,98	634,98	---
13	NP.15	Prezzo 22,78 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MACCHINARI DI CANTIERE Nolo gruppo elettrogeno silenzioso, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: 10 Kw	0,00	19,00	19,00	---	0,00	432,82	432,82	---
14	NP.16	Prezzo 8,95 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE	0,00	19,00	19,00	---	0,00	170,05	170,05	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
15	W.S.E.21.A	ATTREZZATURE DA CANTIERE Noleggio di piastra vibrante dotata di timone pieghevole ... kN, con operatore, compreso consumo di f.e.m. o carburante Prezzo 37,19 Euro/ora SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo Prezzo 9,25 Euro/mc	0,00	19,00	19,00	---	0,00	706,61	706,61	---
16	W.S.E.21.B	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI miscela bituminosa Prezzo 14,80 Euro/mc	398,88	465,09	66,21	---	3 689,64	4 302,08	612,44	---
17	1C.02.350.0010.d	OPERE EDILI OPERE COMPLETE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rientro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) Prezzo 28,08 Euro/m ³	50,85	75,62	24,77	---	752,58	1 119,18	366,60	---
		Totale DEMOLIZIONI Euro					13 091,12	20 840,52		
18	1C.12.080.0010.b	OPERE COMPLETE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm ² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale	5,40	5,40	---	---	151,63	151,63	---	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
19	1U.04.110.0150	- DN 400 - p = 240 kg/m Prezzo 53,31 Euro/m OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIALE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello	4,00	6,00	2,00	---	213,24	319,86	106,62	---
20	1U.04.110.0160	Prezzo 22,81 Euro/m ³ OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIALE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 kg/m ³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella mi	377,02	165,30	---	211,72	8 599,83	3 770,49	---	4 829,34
21	1U.04.130.0020.b	Prezzo 37,19 Euro/m ³ OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	80,00	0,00	---	80,00	2 975,20	0,00	---	2 975,20
22	1U.04.140.0020.g	Prezzo 1,42 Euro/m ² x cm OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario normale di cordatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche - tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ±0,025 m ³ /ml;	2 042,12	3 658,20	1 616,08	---	2 899,81	5 194,64	2 294,83	---
		Prezzo 30,44 Euro/m	98,00	98,00	---	---	2 983,12	2 983,12	---	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
23	1U.04.145.0010.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml; Prezzo 19,00 Euro/m	310,00	240,90	---	69,10	5 890,00	4 577,10	---	1 312,90
24	1U.04.450.0010.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antrite - oltre a 0,25 m³ Prezzo 99,54 Euro/Cadauno	10,00	14,00	4,00	---	995,40	1 393,56	398,16	---
25	MA.00.005.0005	MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello Prezzo 37,08 Euro/ora	0,00	38,00	38,00	---	0,00	1 409,04	1 409,04	---
26	NP.1	F.P.O. CUBETTO PORFIDO 8/10. Prezzo 89,87 Euro/mq	0,000	73,160	73,160	---	0,00	6 574,89	6 574,89	---
27	NP.2	F.P.O. CORDOLO "CREMONA" LARG. 40 cm. Prezzo 27,65 Euro/ml	0,000	126,100	126,100	---	0,00	3 486,67	3 486,67	---
28	NP.3	F.P.O. RETE ELETTROSALDATA. Prezzo 1,28 Euro/kg	0,00	799,26	799,26	---	0,00	1 023,05	1 023,05	---
29	NP.4	F.P.O. CALCESTRUZZO S4. Prezzo 119,61 Euro/mc	0,00	6,00	6,00	---	0,00	717,66	717,66	---
30	NP.5	NOLEGGIO DI ESCAVATORE DA 70 A 120 HP CON OPERATORE. Prezzo 68,24 Euro/ora	0,00	16,00	16,00	---	0,00	1 091,84	1 091,84	---
31	NP.6	NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON PUNTA	0,00	16,00	16,00	---	0,00	1 091,84	1 091,84	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		DEMOLITRICE da 25000 kg con martello demolitore da 1100 kg. Prezzo 102,82 Euro/ora	0,00	3,00	3,00	---	0,00	308,46	308,46	---
32	WD.06.5	PALETTI PARAPEDONALI Prezzo 135,00 Euro/Cadauno	10,00	0,00	---	10,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
33	WS.D.06.1	RIMOZIONE TRANSENNE E REGGIBICI Prezzo 20,00 Euro/Cadauno	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	0,00	---
34	WS.H.06.A	RIFACIMENTI INTEGRALI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO della pezzatura di cm. 4/6 Prezzo 77,84 Euro/mq	171,810	0,000	---	171,810	13.373,69	0,00	0,00	13.373,69
		Totale OPERE EDILI Euro					39.431,92	33.002,01		
35	1U.04.110.0090.a	OPERE A VERDE OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa a - terreno vegetale fornito dall'impresa Prezzo 21,56 Euro/m ³	118,00	293,60	175,60	---	2.544,08	6.330,02	3.785,94	---
36	1U.06.010.0020.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i necessari completamenti a mano Prezzo 24,39 Euro/m ³	118,00	125,00	7,00	---	2.878,02	3.048,75	170,73	---
37	1U.06.010.0040.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO	118,00	125,00	7,00	---	2.878,02	3.048,75	170,73	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
38	1U.06.180.0040.a	<p>PREPARAZIONE DEL TERRENO Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalla m</p> <p>- per singole superfici fino a 1000 m². Prezzo 128,72 Euro/100 m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². Prezzo 165,70 Euro/100 m²</p>	1,54	1,54	----	----	198,23	198,23	----	----	255,18
39	1U.06.240.0030.c	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ARBUSTI Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggynia in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestromia Indica in varietà, Na - 24 cm Prezzo 14,91 Euro/Cadauno</p>	30,00	60,00	30,00	----	447,30	894,60	447,30	----	255,18
40	1U.06.700.0110.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoid Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione</p>	30,00	60,00	30,00	----	447,30	894,60	447,30	----	255,18

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
41	1U.06.700.0120	- 1 stazione Prezzo 180,55 Euro/Cadauno OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antispurgo incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lungh	1,00	1,00	---	---	180,55	---	---	
42	1U.06.700.0230	Prezzo 32,70 Euro/Cadauno OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma	2,00	1,00	---	1,00	65,40	32,70	32,70	
43	1U.06.700.0410.b	Prezzo 301,37 Euro/Cadauno OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 1 elettrovalvola in bronzo e acciaio ff bsp a due vie con regolatore di flusso, comando per apertura anche manuale con spurgo interno, membrana in gomma rinforzata in buna-n chiusura lenta pressione di esercizio da 1,4 a 10,5 kg/c - Ø 1 1/2"	1,00	1,00	---	---	301,37	301,37	---	
44	1U.06.700.0510.a	Prezzo 596,77 Euro/Cadauno OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con porta	2,00	1,00	---	1,00	1.193,54	596,77	596,77	

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
45	1U.06.700.0590.a	<p>* Comprensivo di: scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gros</p> <p>Prezzo 82,56 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 1 arbusto/m²; 1 m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a</p>	10,00	0,00	-----	10,00	825,60	0,00	-----	825,60
		<p>Prezzo 12,01 Euro/m²</p> <p>Totale OPERE A VERDE Euro</p>	153,86	154,00	0,14	-----	1.847,86	1.849,54	1,68	-----
		ASFALTATURE					10 737,13	13 432,53		
46	1U.04.120.0010.b	<p>OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di freato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 10 cm</p>								
47	1U.04.120.0200.a	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di freato rigenerato con attivanti chimici</p>	559,63	801,55	241,92	-----	6 172,72	8 841,10	2 668,38	-----



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
48	1U.04.120.0200.c	<p>funzionali (ri - in sede stradale</p> <p>Prezzo 7,10 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di freato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri</p> <p>- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram</p>	800,00	1.237,99	437,99	-----	5.680,00	8.789,73	3.109,73	-----
49	1U.04.120.0305.a	<p>Prezzo 1,23 Euro/m² x cm</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di freato rigenerat - 20 mm</p>	2.400,00	545,00	-----	1.855,00	2.952,00	670,35	-----	2.281,65
50	1U.04.120.0320.b	<p>Prezzo 5,56 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di freato rig - 30 mm</p>	444,03	441,05	-----	2,98	2.468,81	2.452,24	-----	16,57
51	1U.04.150.0040.e	<p>Prezzo 5,64 Euro/m²</p> <p>Totale ASFALTATURE Euro</p> <p>SEGNALETICA</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p>	2.345,91	2.522,76	176,85	-----	13.230,93	14.228,37	997,44	-----
							30.504,46	34.981,79		

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
52	1U.05.010.0010	<p>SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo</p> <p>- classe H3, profondità normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 58 kg/m, Lc ≥ 463 kj</p> <p>Prezzo 88,01 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento</p> <p>Prezzo 5,49 Euro/m²</p>	127,00	0,00	---	127,00	11 177,27	0,00	---	11 177,27	443,43
53	1U.05.100.0010	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistrucchiabile, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature</p> <p>Prezzo 6,00 Euro/m²</p>	223,20	142,43	---	80,77	1 225,37	781,94	---	443,43	
54	1U.05.150.0050.b	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatoletto spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno;</p> <p>- in pellicola di classe 2</p> <p>Prezzo 228,15 Euro/m²</p>	1 490,64	1 273,40	---	217,24	8 943,84	7 640,40	---	1 303,44	
55	1U.05.210.0010	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DELINEATORI IN OPERA Cordoli delineatori di corsia in materiale</p>	53,10	60,12	7,02	---	12 114,77	13 716,38	1 601,61	---	



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
56	1U.05.220.0010.b	<p>plastico o gomma di colore giallo, comprensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La lar</p> <p>Prezzo 157,40 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE</p> <p>SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA</p> <p>Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 mm</p> <p>Prezzo 81,57 Euro/Cadauno</p>	42,00	43,00	1,00	-----	6 610,80	6 768,20	157,40	-----
57	MA.00.005.0005	<p>MANO D'OPERA</p> <p>MANO D'OPERA EDILE</p> <p>Operaio specializzato edile 3° livello</p> <p>Prezzo 37,08 Euro/ora</p>	63,00	73,00	10,00	-----	5 138,91	5 954,61	815,70	-----
58	NP.7	<p>FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA CLASSE H2-W4.</p> <p>Prezzo 84,38 Euro/ml</p>	0,00	44,00	44,00	-----	0,00	1 631,52	1 631,52	-----
59	NP.10	<p>F.P.O. KIT FOTOVOLTAICO CON LAMPADA Ø. mm.200.</p> <p>Prezzo 457,93 Euro/Cadauno</p>	0,000	147,000	147,000	-----	0,00	12 403,86	12 403,86	-----
60	NP.11	<p>MANO D'OPERA</p> <p>MANO D'OPERA EDILE</p> <p>Operaio qualificato edile 2° livello</p> <p>Prezzo 34,51 Euro/ora</p>	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	457,93	457,93	-----
61	NP.15	<p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLEGGI MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE</p> <p>MACCHINARI DI CANTIERE</p> <p>Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: 10 KVa</p>	0,00	30,00	30,00	-----	0,00	1 035,30	1 035,30	-----



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
62	WS.D.09	<p>Prezzo 8,95 Euro/ora</p> <p>OPERE IN CALCESTRUZZO E FERRO FPO CORDOLI GIALLONERI</p> <p>Prezzo 120,00 Euro/Cadauno</p> <p>Totale SEGNALETICA Euro</p> <p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</p> <p>OPERE COMPLETE</p> <p>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</p> <p>SCAVI A SEZIONE</p> <p>Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,</p> <p>- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.</p>	0,00	6,00	6,00	---	0,00	53,70	53,70	---	
63	1C.02.100.0040.b	<p>Prezzo 28,45 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPLETE</p> <p>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</p> <p>Rinverro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:</p> <p>- con fornitura di sabbia viva di cava</p>	3,00	0,00	---	3,00	0,00	---	0,00	360,00	360,00
							45 570,96	50 443,84			
64	1C.02.350.0010.e	<p>Prezzo 28,45 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPLETE</p> <p>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</p> <p>Rinverro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:</p> <p>- con fornitura di sabbia viva di cava</p>	29,82	41,58	11,76	---	848,38	1 182,95	334,57	---	---
65	1C.12.150.0040	<p>Prezzo 28,47 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPLETE</p> <p>TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI</p> <p>TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e</p> <p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano ap</p>	15,12	13,16	---	1,96	430,47	374,67	---	55,80	



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
66	1C.12.150.0040.g	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e</p> <p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano ap tubi flessibili 125</p> <p>Prezzo 0,00</p>	0,00	35,70	35,70	---	0,00	0,00	---	---
67	1C.12.610.0020.c	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso Kg. 110</p> <p>Prezzo 6,51 Euro/m</p>	308,00	280,00	---	28,00	2 005,08	1 822,80	---	182,28
68	1U.04.010.0020	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>Prezzo 16,01 Euro/Cadauno</p>	11,00	10,00	---	1,00	176,11	160,10	---	16,01
69	1U.04.050.0030	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei</p> <p>Prezzo 11,55 Euro/m³</p>	7,14	2,28	---	4,86	82,47	26,33	---	56,14

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
70	1U.04.110.0150	condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segna Prezzo 6,74 Euro/Cadauno OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICciate - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello	3,00	3,00	---	---	20,22	20,22	---	---
71	1U.04.170.0040.e	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Includa la movimentazione, la - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg Prezzo 22,81 Euro/m ³	16,80	14,64	---	2,16	383,21	333,94	---	49,27
72	WS.E.21.A	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo Prezzo 120,22 Euro/Cadauno	11,00	10,00	---	1,00	1.322,42	1.202,20	---	120,22
73	WS.E.21.B	SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI Prezzo 9,25 Euro/mc	29,82	25,56	---	4,26	275,84	236,43	---	39,41



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
74	WS.M.16	miscelae bituminose Prezzo 14,80 Euro/mc OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CAVI ELETTRICI E I.P. BASAMENTO IN CLS PER SOLO PALO IP H MAX = 10.50	7,14	2,28	---	4,86	105,67	33,74	---	71,93
		Prezzo 140,00 Euro/a corpo Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro	8,000	8,000	---	---	1.120,00	1.120,00	---	---
		FOGNATURE E ACQUEDOTTO					6 769,87	6 513,38		
75	1C.02.100.0040.b	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m ² , - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.	13,69	16,81	3,12	---	389,48	478,24	88,76	---
		Prezzo 28,45 Euro/m ³								
76	1C.02.350.0010.e	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterrò di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava								
		Prezzo 28,47 Euro/m ³								
77	1C.12.010.0040.b	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente - De 125 - s = 3,2	8,22	9,50	1,28	---	234,02	270,47	36,45	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
78	1C.12.610.0010.c	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 Prezzo 9,55 Euro/m	22,00	13,20	-----	8,80	210,10	126,06	-----	84,04
79	1C.12.610.0020.c	OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Prezzo 37,33 Euro/Cadauno	3,00	3,00	-----	-----	111,99	111,99	-----	-----
80	1U.04.010.0020	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfascimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Prezzo 16,01 Euro/Cadauno	4,00	3,00	-----	1,00	64,04	48,03	-----	16,01
81	1U.04.010.0040	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Prezzo 11,55 Euro/m³	0,55	0,00	-----	0,55	6,35	0,00	-----	6,35
82	1U.04.050.0030	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in	26,80	0,00	-----	26,80	35,11	0,00	-----	35,11



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
83	I.U.04.110.0150	<p>conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercezione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segna</p> <p>Prezzo 6,74 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICciate - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI</p> <p>Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello</p>	1,00	0,00	-----	1,00	6,74	0,00	6,74	---
84	I.U.04.170.0040.e	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-risagno acqua. Inclusa la movimentazione, la</p> <p>- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg</p> <p>Prezzo 22,81 Euro/m³</p>	3,41	3,56	0,15	---	77,78	81,20	3,42	---
85	W.S.E.21.A	<p>SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo</p> <p>Prezzo 120,22 Euro/Cadauno</p>	3,00	5,00	2,00	---	360,66	601,10	240,44	---
86	W.S.E.21.B	<p>SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI</p> <p>Prezzo 9,25 Euro/mc</p>	13,69	14,57	0,88	---	126,63	134,77	8,14	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI						
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA			
87	1C.02.050.0010.c	<p>CORISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI miscelate bituminose</p> <p>Prezzo 14,80 Euro/mc</p> <p>Totale FOGNATURE E ACQUEDOTTO Euro</p> <p>INTERVENTI NELL'AMBITO DI VIA SESTO</p> <p>DEMOLIZIONI</p> <p>OPERE COMPIUTE</p> <p>SCAVI - MOVIMENTI TERRE</p> <p>SCAVO GENERALE</p> <p>Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianame</p> <p>- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non riimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,</p> <p>Prezzo 16,75 Euro/m³</p>	0,55	2,24	1,69	-----	8,14	33,15	25,01	-----			
							1.631,04			1.885,01			
88	1U.04.010.0020	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>Prezzo 11,55 Euro/m³</p>	6,60	0,00	-----	6,60	110,55	0,00	-----	110,55			
89	1U.04.010.0040	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.</p> <p>Prezzo 1,31 Euro/m</p>	16,34	2,45	-----	13,89	188,73	28,30	-----	160,43			
90	1U.04.010.0100.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio</p> <p>per</p>	116,00	116,00	-----	-----	151,96	151,96	-----	-----			



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
91	1U.04.020.0250	pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm Prezzo 8,31 Euro/m ² OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rifianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale Prezzo 6,88 Euro/m SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo Prezzo 9,25 Euro/mc SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI miscela bituminosa Prezzo 14,80 Euro/mc Totale DEMOLIZIONI Euro OPERE EDILI OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICciate - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la	0,32	0,55	0,23	-----	2,66	4,57	1,91	-----
92	WS.E.21.A		15,00	5,50	-----	9,50	37,84	-----	65,36	
93	WS.E.21.B		6,92	0,55	-----	6,37	5,09	-----	58,92	
			16,34	1,62	-----	14,72	23,98	-----	217,85	
							251,74			
							862,94			



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
95	1U.04.130.0020.b	<p>idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello</p> <p>Prezzo 22,81 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>MARCIAPIEDI</p> <p>Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:</p> <p>- con calcestruzzo confezionato in betoniera</p> <p>Prezzo 1,42 Euro/m² x cm</p>	28,02	6,60	---	21,42	639,14	150,55	---	488,59
96	1U.04.145.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>CORDONATURE IN CALCESTRUZZO</p> <p>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti</p> <p>- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;</p> <p>Prezzo 19,00 Euro/m</p>	1.385,00	1.035,95	---	349,05	1.966,70	1.471,05	---	495,65
97	NP.2	<p>F.P.O. CORDOLO "CREMONA" LARG. 40 cm.</p> <p>Prezzo 27,65 Euro/ml</p> <p>Totale OPERE EDILI Euro</p> <p>ASFALTATURE</p>	138,00	74,00	---	64,00	2.622,00	1.406,00	---	1.216,00
98	1U.04.120.0200.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 / compreso fino ad un massimo di 30% di fessato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri</p> <p>- in sede stradale</p> <p>Prezzo 7,10 Euro/m²</p>	0,000	35,700	35,700	---	0,00	987,11	987,11	---
							5 227,84	4 014,71		
99	1U.04.120.0200.c	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE</p> <p>OPERE STRADALI</p> <p>PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</p> <p>Strato di collegamento (binder) in</p> <p>Prezzo 7,10 Euro/m²</p>	3,20	83,80	80,60	---	22,72	594,98	572,26	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<p>conglomerato bituminoso costituito da Inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 / compreso fino ad un massimo di 30% di fessato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri</p> <p>- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram</p> <p>Prezzo 1,23 Euro/m² x cm</p> <p>Totale ASFALTATURE Euro</p>	9,60	0,00	-----	9,60	11,81	0,00	-----	11,81
		SEGNALETICA					34,53	594,98		
100	1U.05.010.0010	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento</p> <p>Prezzo 5,49 Euro/m²</p>	166,50	166,50	-----	-----	914,09	914,09	-----	-----
101	1U.05.100.0010	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo rifrangente, premiscelata, antiscrucciabile, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature</p> <p>Prezzo 6,00 Euro/m²</p>	537,25	735,02	197,77	-----	3 223,50	4 410,12	1 186,62	-----
102	1U.05.150.0050.b	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatoiato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2</p> <p>Prezzo 228,15 Euro/m²</p>	6,66	2,74	-----	3,92	1 519,48	625,13	-----	894,35
103	1U.05.220.0010.b	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA</p>								

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
104	NP.10	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r. - palo antirotazione diametro 60 mm Prezzo 81,57 Euro/Cadauno F.P.O. KIT FOTOVOLTAICO CON LAMPADA Ø.1mm.200.	15,00	4,00	-----	11,00	1 223,55	326,28	-----	897,27
		Prezzo 457,93 Euro/Cadauno Totale SEGNALETICA Euro	0,00	2,00	2,00	-----	0,00	915,86	915,86	-----
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA					6 880,62	7 191,48		
105	1C.02.100.0040.b	OPERE COMPLETE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asclutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. Prezzo 28,45 Euro/m³	1,23	0,00	-----	1,23	34,99	0,00	-----	34,99
106	1C.12.150.0040.g	OPERE COMPLETE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manico di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano ap tubi flessibili 125 Prezzo 6,51 Euro/m	5,08	0,00	-----	5,08	33,07	0,00	-----	33,07
107	1U.04.010.0100.a	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE Prezzo 6,51 Euro/m	5,08	0,00	-----	5,08	33,07	0,00	-----	33,07

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
108	1U.04.110.0150	<p>OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a scarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm</p> <p>Prezzo 8,31 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIALE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acque, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello</p>	2,03	0,00	---	2,03	16,87	0,00	---	16,87
109	WS.E.21.A	<p>Prezzo 22,81 Euro/m³</p> <p>SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo</p>	1,02	0,00	---	1,02	23,27	0,00	---	23,27
110	WS.N.16	<p>Prezzo 9,25 Euro/mc</p> <p>OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CAVI ELETTRICI E I.P. BASAMENTO IN CLS PER SOLO PALO IP H MAX = 10.50</p> <p>Prezzo 140,00 Euro/a corpo</p> <p>Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro</p> <p>INTERVENTI NELL'AMBITO DI VIA GIUSEPPINA DEMOLIZIONI OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE</p>	1,23	0,00	---	1,23	11,38	0,00	---	11,38
111	1C.02.050.0010.c		3,000	0,000	---	3,000	420,00	0,00	---	420,00
							539,58	0,00		

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
112	1C.02.100.0040.b	<p>Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianame</p> <p>- con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non riimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,</p> <p>Prezzo 16,75 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPLETE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE</p> <p>Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3,00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³,</p> <p>- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.</p> <p>Prezzo 28,45 Euro/m³</p>	94,79	53,54	---	41,25	1 587,73	896,80	---	690,93
113	1U.04.010.0010.a	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:</p> <p>- in sede stradale</p> <p>Prezzo 2,50 Euro/m²</p>	3,37	4,43	1,06	---	95,88	136,03	30,15	---
114	1U.04.010.0020	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI</p> <p>Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>Prezzo 11,55 Euro/m³</p>	2 739,98	2 723,67	---	16,31	6 849,95	6 809,18	---	40,77
			23,24	3,94	---	19,30	268,42	45,51	---	222,91

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
115	1U.04.010.0040	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Prezzo 1,31 Euro/m	641,00	252,00	---	389,00	839,71	330,12	---	509,59
116	1U.04.010.0100.a	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato esterno e marciapiedi, pavimentazioni e marciapiedi, eseguito con faussillo di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm	333,81	276,10	---	57,71	2.773,96	2.294,39	---	479,57
117	1U.04.020.0170	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat.	279,00	182,50	---	96,50	3.183,39	2.082,33	---	1.101,06
118	1U.04.020.0250	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rifianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale	100,00	0,00	---	100,00	688,00	0,00	---	688,00
119	1U.04.050.0030	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Prezzo 6,88 Euro/m	100,00	0,00	---	100,00	688,00	0,00	---	688,00

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI				
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
120	MA.00.005.0005	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercezione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segna Prezzo 6,74 Euro/Cadauno MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operaio qualificato edile 2° livello Prezzo 34,51 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI DI TRASPORTO Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: portata utile 1,5 t Prezzo 53,61 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: da 70 a 120 HP - senza operatore Prezzo 33,42 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MEZZI PER MOVIMENTI E SISTEMAZIONE TERRE Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:	6,00	3,00	---	---	40,44	20,22	---	---	20,22
121	NP.11		0,00	4,00	4,00	---	0,00	148,32	---	148,32	---
122	NP.12		0,00	12,00	12,00	---	0,00	414,12	---	414,12	---
123	NP.13		0,00	8,00	8,00	---	0,00	428,88	---	428,88	---
124	NP.14		0,00	4,00	4,00	---	0,00	133,68	---	133,68	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
125	NP.15	senza operatore Prezzo 22,78 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MACCHINARI DI CANTIERE Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento: 10 KVa	0,00	4,00	4,00	---	0,00	91,12	91,12	---
126	NP.16	Prezzo 8,95 Euro/ora NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE ATTREZZATURE DA CANTIERE Noleggio di piastra vibrante dotata di timone pieghevole ... KN, con operatore, compreso consumo di f.e.m. o carburante	0,00	4,00	4,00	---	0,00	35,80	35,80	---
127	WS.D.07.01	Prezzo 37,19 Euro/ora DEMOLIZIONE PALLI IN CEMENTO ARMATO	0,00	4,00	4,00	---	0,00	148,76	148,76	---
128	WS.E.21.A	Prezzo 600,00 Euro/Cadauno SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI materiale di scavo	8,00	8,00	---	---	4 800,00	4 800,00	---	
129	WS.E.21.B	Prezzo 9,25 Euro/mc SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA PER POSA SOTTOSERVIZI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI CORRISPETTIVO PER CONFERIMENTO MATERIALE AD IMPIANTI AUTORIZZATI miscela bituminosa	129,04	95,62	---	33,42	1 193,62	884,49	---	309,13
130	1C.12.610.0010.c	Prezzo 14,80 Euro/mc Totale DEMOLIZIONI Euro OPERE EDILI OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANNALIZZAZIONI - POZZETTI	78,02	59,08	---	18,94	1 154,70	874,38	---	280,32
							23 475,80	20 564,13		

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
131	1C.12.610.0020.c	<p>POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 Prezzo 37,33 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Prezzo 16,01 Euro/Cadauno</p>	6,00	3,00	-----	3,00	223,98	111,99	-----	111,99
132	1U.04.040.0020	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rifianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti r</p> <p>Prezzo 20,14 Euro/Cadauno</p>	6,00	3,00	-----	3,00	96,06	48,03	-----	48,03
133	1U.04.040.0040	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione.</p> <p>Prezzo 18,12 Euro/m</p>	6,00	6,00	-----	-----	120,84	120,84	-----	-----
134	1U.04.110.0150	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI</p> <p>Prezzo 18,12 Euro/m</p>	20,00	20,00	-----	-----	362,40	362,40	-----	-----

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
135	1U.04.130.0020.b	MASSICCIAIE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acque, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello	76,12	41,14	---	34,98	1.736,30	938,40	---	797,90
		Prezzo 22,81 Euro/m ³								
		OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE								
		OPERE STRADALI								
		MARCIAPIEDI								
		Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera								
		Prezzo 1,42 Euro/m ² x cm								
136	1U.04.145.0010.a	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +-0,025 m ³ /ml;	4.259,12	1.997,92	---	2.261,20	6.047,95	2.837,05	---	3.210,90
		Prezzo 19,00 Euro/m								
137	1U.04.170.0040.e	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema antiristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la	158,00	64,00	---	94,00	3.002,00	1.216,00	---	1.786,00
		- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg								
		Prezzo 120,22 Euro/Cadauno								
138	1U.04.320.0030.a	OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE	6,00	3,00	---	3,00	721,32	360,66	---	360,66

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
139	1U.04.450.0010.b	<p>OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in - rettilineo Prezzo 16,74 Euro/m</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritr.</p> <p>- oltre a 0,25 m²</p>	240,50	190,00	---	50,50	4 025,97	3 180,60	---	845,37
140	MA.00.005.0005	<p>MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operalo specializzato edile 3° livello Prezzo 99,54 Euro/Cadauno</p>	11,00	14,00	3,00	---	1 094,94	1 393,56	298,62	---
141	WD.06.5	<p>PALETTI PARAPEDONALI Prezzo 37,08 Euro/ora</p>	10,00	36,00	26,00	---	370,80	1 334,88	964,08	---
142	WS.D.06.4	<p>TRANSENNE PARAPEDONALI STANDARD Prezzo 135,00 Euro/Cadauno</p>	38,00	0,00	---	38,00	5 130,00	0,00	---	5 130,00
143	WS.D.08	<p>OPERE IN CALCESTRUZZO E FERRO SOLO POSA DI TRANSENNE STANDARD Prezzo 160,00 Euro/Cadauno</p>	61,00	0,00	---	61,00	9 760,00	0,00	---	9 760,00
144	WS.D.08.1	<p>SOLO POSA DI PALETTI Prezzo 30,00 Euro/Cadauno Prezzo 30,00 Euro/Cadauno Totale OPERE EDILI Euro</p>	19,00	0,00	---	19,00	570,00	0,00	---	570,00
		<p>Totale OPERE EDILI Euro Prezzo 30,00 Euro/Cadauno Prezzo 30,00 Euro/Cadauno Totale OPERE EDILI Euro</p>	6,00	0,00	---	6,00	180,00	0,00	---	180,00
145	1U.06.590.0050.b	<p>OPERE A VERDE OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante in vie alberate poste</p>					33 442,56	11 904,41		

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
146	1U.06.590.0130.b	<p>su strada con presenza di linee filotranviarie. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m</p> <p>Prezzo 202,84 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppale con cavaceppi montata su trattore, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm</p> <p>Prezzo 105,36 Euro/Cadauno</p> <p>Totale OPERE A VERDE Euro</p>	4,00	0,00	---	4,00	811,36	0,00	---	811,36
147	1U.04.120.0200.a	<p>ASFALTATURE</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresa rigenerato con attivanti chimici funzionali (r) - in sede stradale</p> <p>Prezzo 7,10 Euro/m²</p>	11,00	0,00	---	11,00	1.158,96	0,00	---	1.158,96
							1.970,32	0,00		
148	1U.04.120.0200.c	<p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresa rigenerato con attivanti chimici funzionali (r) - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram</p> <p>Prezzo 1,23 Euro/m² x cm</p>	172,93	120,92	---	52,01	1.227,80	858,53	---	369,27
			518,79	362,76	---	156,03	638,11	446,19	---	191,92

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
149	1U.04.120.0305.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerat - 20 mm Prezzo 5,56 Euro/m ² Totale ASFALTATURE Euro	3 503,26	3 081,82	---	421,44	19 478,13 21 344,04	17 134,92 18 439,64	---	2 343,21
		SEGNALETICA								
150	1U.05.010.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento	85,00	157,85	72,85	---	466,65	866,60	399,95	---
151	1U.05.100.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruccevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature	5 852,60	6 535,37	682,77	---	35 115,60	39 212,22	4 096,62	---
152	1U.05.150.0050.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio sciolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - In pellicola di classe 2	92,48	81,02	---	11,46	21 099,31	18 484,71	---	2 614,60
153	1U.05.210.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE								

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI		
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA
154	1U.05.220.0010.b	<p>DELINEATORI IN OPERA Cordoli delimitatori di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, compensivi di solido sistema di fissaggio alla pavimentazione tale da impedire lo spostamento e il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. La lar</p> <p>Prezzo 157,40 Euro/m</p> <p>OPERE COMPLETE URBANIZZAZIONE SEGNALLETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r</p> <p>- palo antirottazione diametro 60 mm</p> <p>Prezzo 81,57 Euro/Cadauno</p>	35,00	35,00	---	---	5 509,00	---	---
155	MA.00.005.0005	<p>MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operario specializzato edile 3° livello</p> <p>Prezzo 37,08 Euro/ora</p>	93,00	115,00	22,00	---	7 586,01	9 380,55	1 794,54
156	NP.8	<p>F.P.O. TRANSENNE PORTABICICLETTE</p> <p>Prezzo 283,00 Euro/Cadauno</p>	0,00	24,00	24,00	---	0,00	889,92	889,92
157	NP.9	<p>FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALETTI PARAPEDONALE.</p> <p>Prezzo 49,00 Euro/Cadauno</p>	0,00	8,00	8,00	---	0,00	2 264,00	2 264,00
158	NP.11	<p>MANO D'OPERA MANO D'OPERA MANO D'OPERA EDILE Operario qualificato edile 2° livello</p> <p>Prezzo 34,51 Euro/ora</p>	0,00	8,00	8,00	---	0,00	392,00	392,00
159	NP.15	<p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE MACCHINARI DI CANTIERE Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento:</p>	0,00	45,00	45,00	---	0,00	1 552,95	1 552,95

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
160	WD.06.5	10 Kva Prezzo 8,95 Euro/ora PALETTI PARAPEDONALI	0,00	15,00	15,00	---	0,00	134,25	134,25	---
161	WS.D.06.1	Prezzo 135,00 Euro/Cadauno RIMOZIONE TRANSENNE E REGGIBICI	0,00	38,00	38,00	---	0,00	5 130,00	5 130,00	---
162	WS.D.06.4	Prezzo 20,00 Euro/Cadauno TRANSENNE PARAPEDONALI STANDARD	0,00	15,00	15,00	---	0,00	300,00	300,00	---
163	WS.D.08	Prezzo 160,00 Euro/Cadauno OPERE IN CALCESTRUZZO E FERRO SOLO POSA DI TRANSENNE STANDARD	0,00	26,00	26,00	---	0,00	4 160,00	4 160,00	---
164	WS.D.09	Prezzo 30,00 Euro/Cadauno OPERE IN CALCESTRUZZO E FERRO PPO CORDOLI GIALLONERI	0,00	4,00	4,00	---	0,00	120,00	120,00	---
165	1C.12.150.0040.g	Prezzo 120,00 Euro/Cadauno Totale SEGNALETICA Euro ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano ap tubi flessibili 125	11,00	94,00	83,00	---	1 320,00	11 280,00	9 960,00	---
166	1C.12.610.0020.c	Prezzo 6,51 Euro/m OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,	10,00	16,20	6,20	---	65,10	105,46	40,36	---

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'						IMPORTI		
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	
167	1U.04.170.0040.e	<p>escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110</p> <p>Prezzo 16,01 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-risagno acqua. Includa la movimentazione, la</p> <p>- luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg</p> <p>Prezzo 120,22 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE SPECIALISTICHE PER POSA DI CAVI ELETTRICI E I.P. BASAMENTO IN CLS PER SOLO PALO IP H MAX = 10.50</p> <p>Prezzo 140,00 Euro/a corpo</p> <p>Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro</p> <p>ONERI SICUREZZA SICUREZZA</p> <p>SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT</p> <p>Prezzo 1,00 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE PER LA SICUREZZA RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori</p> <p>Prezzo 1,15 Euro/m</p> <p>OPERE PER LA SICUREZZA RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI RECINZIONE MODULARE IN PANNELLI costo di utilizzo mensile</p> <p>Prezzo 0,32 Euro/mxmesse</p>	2,00	5,00	3,00	---	32,02	80,05	48,03	---	
168	WS.N.15		0,00	3,00	3,00	---	0,00	360,66	360,66	---	---
169	10		5,000	5,000	---	---	700,00	700,00	---	---	---
170	WS.Z.04.A		600,00	600,00	---	---	600,00	600,00	---	---	---
171	WS.Z.04.B		217,51	217,51	---	---	250,14	250,14	---	---	---
			662,400	662,400	---	---	211,97	211,97	---	---	---
							797,12	1 246,17			

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA
172	WS.Z.05.A	OPERE PER LA SICUREZZA RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' allestimento in opera e successiva rimozione Prezzo 5,88 Euro/m	280,00	280,00	---	---	1.646,40	---	---
173	WS.Z.05.B	OPERE PER LA SICUREZZA RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' altezza m 2,00 costo di utilizzo del materiale per tutta la durata dei lavori Prezzo 1,86 Euro/m	281,00	281,00	---	---	522,66	---	---
174	WS.Z.07.A	OPERE PER LA SICUREZZA TRANSENNE MODULARI PER DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE TRANSENNE MODULARI PER DELIMITAZIONE PROVVISORIA DI ZONE DI LAVORO PERICOLOSE all'esterno in opera e successiva rimozione di ogni modulo Prezzo 2,97 Euro/Cadauno	225,00	225,00	---	---	668,25	---	---
175	WS.Z.09	OPERE PER LA SICUREZZA BAGNO CHIMICO PORTATILE Prezzo 130,00 Euro/cadmese	6,000	6,000	---	---	780,00	---	---
176	WS.Z.12.A	OPERE PER LA SICUREZZA CONI DI GOMMA CONI DI GOMMA piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti Prezzo 1,79 Euro/Cadauno	240,00	240,00	---	---	429,60	---	---
177	WS.Z.13	OPERE PER LA SICUREZZA SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO TRIANGOLARE FONDO GIALLO fig. II 383-390 Regolamento Ncds Prezzo 1,82 Euro/Cadauno	39,00	39,00	---	---	70,98	---	---
178	WS.Z.14	OPERE PER LA SICUREZZA SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO CIRCOLARE fig. II 46-75 Regolamento Ncds Prezzo 3,51 Euro/Cadauno	38,00	38,00	---	---	133,38	---	---
179	WS.Z.15	OPERE PER LA SICUREZZA							

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'			IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA
180	WS.Z.16	SEGNALAMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO CON CARTELLO RETTANGOLARE FONDO GIALLO fig. II 411 Regolamento Ncds Prezzo 7,36 Euro/Cadauno	38,00	38,00	---	---	279,68	---	---
181	WS.Z.17.A	OPERE PER LA SICUREZZA DISPOSITIVO LUMINOSO NELLE NOTTURNE O IN CASO DI SCARSA VISIBILITA' Prezzo 7,07 Euro/Cadauno	36,00	36,00	---	---	254,52	---	---
		OPERE PER LA SICUREZZA CANALIZZAZIONE DEL TRAFFICO E/O SEPARAZIONE DI CARREGGIATA CON NEW JERSEY IN POLIETILENE Prezzo 4,96 Euro/m	150,00	150,00	---	---	744,00	---	---
		Totale SICUREZZA Euro					6 591,58		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					331 574,12		93 770,34
		Oneri Generici Euro					0,00		0,00
		Oneri Speciali Euro					6 591,58		6 591,58
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					313 408,42		324 982,54
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					6 591,58		6 591,58
		RESTANO NETTE Euro					331 574,12		82 196,22
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					331 574,12		
		MAGGIORE SPESA Euro					11 574,12		



10/12/2021

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA

Cremona li, 10/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Annalisa Bonini)