


**AcciaieriaArvedi**



**COMUNE DI CREMONA**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**ASFALTATURE DI VIA ACQUAVIVA**

**PLANIMETRIA DI INTERVENTO**

**COMPUTO METRICO**

**ESTIMATIVO**

**CREMONA 05/12/2022**

## ASFALTATURE VIA ACQUAVIVA

Art.	DESCRIZIONE	nr	Lung	Larg	Alt	UM	Quantità	Costo unitario	TOTALE
------	-------------	----	------	------	-----	----	----------	----------------	--------

<b>1</b>	<b>RIPRISTINO MANTO STRADALE <span style="color: red;">TRATTO 1</span> - DA ROTATORIA A CANALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACC. ARVEDI</b>
----------	---

1	<b>Allestimento del cantiere , segnaletica di sicurezza per gestione traffico e incroci in due fasi , spartitraffico provvisori, autorizzazioni necessarie.</b>		1,00						
						a.c.	<u>1,00</u>	€ 1.750,00	€ 1.750,00
2	<b>Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante scarifica con idonea macchina fresatrice, compreso il carico del materiale fresato e trasporto a discarica, escluso onere di discarica. cm 3.</b> primo tratto, <b>ESCLUSI</b> innesti rotatoria <b>VALUTATO IN PERCENTUALE PER ATTACCO AD INIZIO E FINE TRATTA.</b>	1	120,00	11,00	0,15	mq	<u>198,00</u>		
							198,00	€ 4,00	€ 792,00
3	<b>Pulizia con motospazzatrice, area d'intervento.</b>		1.320,00			mq	<u>1.320,00</u>	€ 1,15	€ 1.518,00
4	<b>Fornitura e posa di emulsione, in opera con mezzi adeguati, compresa stesura filler.</b> primo tratto, <b>ESCLUSI</b> innesti rotatoria	1	120,00	11,00		mq	<u>1.320,00</u>	€ 1,35	€ 1.782,00
5	<b>Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo Alto modulo al 3,5% di bitume modificato HARD, steso e rullato per uno spessore variabile per compenso buche e regolarizzazione QUANTITA' STIMATA.</b> primo tratto, <b>ESCLUSI</b> innesti rotatoria	1			50,00	ton	<u>50,00</u>	€ 115,00	€ 5.750,00
6	<b>Fornitura e stesa di tappeto Alto modulo al 5,5% di bitume modificato HARD, per uno spessore di cm 3 compresso.</b> primo tratto, <b>ESCLUSI</b> innesti rotatoria	1	120,00	11,00		mq	<u>1.320,00</u>	€ 10,90	€ 14.388,00
7	<b>Risagomatura banchine per deflussi acque meteoriche, compresa asportazione terreno e formazione canaletti di scolo.</b> primo tratto, COMPRESI innesti rotatoria	1				corpo	<u>1,00</u>	€ 1.250,00	€ 1.250,00

Art.	DESCRIZIONE	nr	Lung	Larg	Alt	UM	Quantità	Costo unitario	TOTALE
8	<b>Esecuzione di segnaletica orizzontale per strisce continue e dicontinue 15 cm.</b>								
	<i>primo tratto, compresi innesti rotatoria</i>	4	35,00			ml	140,00		
		3	120,00			ml	360,00		
							<u>500,00</u>	€ 1,30	€ 650,00
9	<b>Esecuzione di segnaletica orizzontale per zebraure, triangoli, stop.</b>								
	<i>primo tratto, compresi innesti rotatoria</i>		25,00			ml	25,00		
			55,00			ml	55,00		
							<u>80,00</u>	€ 6,00	€ 480,00
10	<b>Oneri per la sicurezza.</b>								INCLUSI
<b>TOTALE TRATTO 1</b>									<b>€ 28.360,00</b>
2A	<b>RIPRISTINO MANTO STRADALE <span style="color: red;">TRATTO 2A</span> - DA CANALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACC. ARVEDI A INIZIO DISCESA (DA INSCROCIO CIRCA 200 ML)</b>								

1	<b>Allestimento del cantiere , segnaletica di sicurezza per gestione traffico e incroci in due fasi , spartitraffico provvisori, autorizzazioni necessarie.</b>								GIA' PREVISTO IN PRIMO TRATTO
			1,00			a.c.	<u>1,00</u>	€ 2.350	
2	<b>Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante scarifica con idonea macchina fresatrice, compreso il carico del materiale fresato e trasporto a discarica, escluso onere di discarica. cm 3.</b>								
	<i>secondo tratto, oltre curva strada</i>	1	200,00	7,30	0,15	mq	<u>219,00</u>		
	<b>VALUTATO IN PERCENTUALE PER ATTACCO AD INIZIO E FINE TRATTA</b>						<u>219,00</u>	€ 4,00	€ 876,00
3	<b>Pulizia con motospazzatrice su tratto d'intervento</b>								
			1.460,00			mq	<u>1.460,00</u>	€ 1,15	€ 1.679,00
4	<b>Fornitura e posa di emulsione, in opera con mezzi adeguati, compresa stesura filler.</b>								
	<i>secondo tratto, oltre curva strada</i>	1	200,00	7,30		mq	<u>1.460,00</u>		
							<u>1.460,00</u>	€ 1,35	€ 1.971,00
5	<b>Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo Alto modulo al 3,5% di bitume modificato HARD, steso e rullato per uno spessore variabile <span style="color: red;">per compenso buche e regolarizzazione</span> QUANTITA' STIMATA.</b>								
	<i>secondo tratto, oltre curva strada</i>	1			30,00	ton	<u>30,00</u>		
							<u>30,00</u>	€ 115,00	€ 3.450,00



Art.	DESCRIZIONE	nr	Lung	Larg	Alt	UM	Quantità	Costo unitario	TOTALE
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari	1	185,00	7,30		mq	<u>1.350,50</u>		
							<u>1.350,50</u>	€ 1,35 €	1.823,18
5	<b>Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo Alto modulo al 3,5% di bitume modificato HARD, steso e rullato per uno spessore variabile per compenso buche e regolarizzazione QUANTITA' STIMATA.</b>								
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari	1			110,00	ton	<u>110,00</u>		
							<u>110,00</u>	€ 115,00 €	12.650,00
6	<b>Fornitura e stesa di tappeto Alto modulo al 5,5% di bitume modificato HARD, per uno spessore di cm 3 compresso.</b>								
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari	1	185,00	7,30		mq	<u>1.350,50</u>		
							<u>1.350,50</u>	€ 10,90 €	14.720,45
7	<b>Risagomatura banchine per deflussi acque meteoriche, compresa asportazione terreno e formazione canaletti di scolo.</b>								
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari	1				corpo	<u>1,00</u>		
							<u>1,00</u>	€ 1.250,00 €	1.250,00
8	<b>Esecuzione di segnaletica orizzontale per strisce continue e dicontinue 15 cm.</b>								
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari	3	90,00			ml	<u>270,00</u>		
							<u>270,00</u>	€ 1,30 €	351,00
9	<b>Esecuzione di segnaletica orizzontale per zebraure, triangoli, stop.</b>								
	Terzo tratto, fino ai binari ferroviari		80,00			ml	80,00		
			-			ml	-		
							<u>80,00</u>	€ 6,00 €	480,00
10	<b>Oneri per la sicurezza.</b>								INCLUSI
<b>TOTALE TRATTO 2B</b>									<b>€ 37.278,70</b>

## **RIEPILOGO LAVORAZIONI**

<b>TOTALE TRATTO 1</b>	<b>€ 28.360,00</b>
------------------------	--------------------

<b>TOTALE TRATTO 2A</b>	<b>€ 25.020,00</b>
-------------------------	--------------------

<b>TOTALE TRATTO 2B</b>	<b>€ 37.278,70</b>
-------------------------	--------------------

<i>Eventuale progettazione sicurezza e cantieristica a cura di Tecnico abilitato.</i>	<b>€ 3.000,00</b>
---	-------------------

<i>ASISTENZA TECNICA DI CANTIERE IMMOBILIARE RAFFAELLA E GESTIONE TRAFFICO - SEGNALETICA</i>	<b>€ 5.000,00</b>
--	-------------------

<b>TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA</b>	<b>98.658,70 €</b>
------------------------------------	--------------------

<b>PREZZO CONCORDATO SCONTATO IVA ESCLUSA</b>	<b>€ 90.000,00</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>€ 19.800,00</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IVA INCLUSA</b>	<b>€ 109.800,00</b>
--	---------------------