

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto	Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici Centro civico Maristella in Via Corazzini n°6. Intervento di rimozione e sostituzione di pareti interne ed esterne contenenti amianto CUP: D18B21000410002
----------------	---

Al Comune di Cremona
Piazza del Comune, 8
26100 Cremona

IL SOTTOSCRITTO

Nome e Cognome Luca Laffi
in qualità di Procuratore Speciale
dell'impresa ECOOPERA SOC. COOP.
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) Loc. Sponda Trentina, 18 – 38121 Trento
con codice fiscale - partita IVA n. 00621240225
telefono 0461 242366 fax 0461 242355 email ufficio.gare@ecoopera.ccop

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, essendo interessato a prendere parte alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto

DICHIARA

- 1) di aver compiuto tutte le verifiche e le valutazioni necessarie al fine di formulare un'offerta corretta;
- 2) di offrire le seguenti condizioni economiche:

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA)	2,731% (in cifre)	due virgola settecentotrentuno (in lettere)
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AL NETTO DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA (sopra indicata) ED AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA)	135.301,07 (in cifre)	Centotrentacinquemilatrecetouno /07 (in lettere)

Il prezzo indicato è comprensivo di oneri della sicurezza aziendali pari ad € 2.000,00 e di manodopera € 48.950,00.

Trento lì 14/02/2023

IL DICHIARANTE
(Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore)

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE
NON allegare il documento di identità.

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	1C.01.020.5030	<p>Demolizione totale o parziale di edificio</p> <p>Demolizione / smontaggio totale o parziale di edificio, comprese le fondazioni a vista e interrate e le sottofondazioni, gli impianti di qualsiasi genere interni ai fabbricati e esterni nell' area di intervento, i manufatti fuori terra e interrati e i trovanti, da eseguire con mezzi meccanici e attrezzature idrauliche a norma di legge e adatte allo smontaggio e alla demolizione delle strutture fuori ed entro terra, comprese tutte le operazioni necessarie per dare l'area perfettamente sgombra e pulita.</p> <p>In particolare sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la verifica e messa in sicurezza degli impianti esistenti di E.E. gas, acqua, telefonia, impianti speciali, al fine di non avere impianti attivi nel fabbricato e nell'area esterna di pertinenza del lotto, compreso tutto il necessario per poter svolgere i lavori di demolizione nella massima sicurezza (sopralluoghi con Enti gestori delle utenze, indagini sul posto, sezionamenti degli impianti, opere di protezione, assistenze, ecc.). L'avvenuta messa in sicurezza dovrà risultare da appositi verbali da consegnare alla D.L. e al C.S.E.; 2. il trasporto a/r di tutti mezzi e le attrezzature presso il cantiere necessarie per la corretta esecuzione dei lavori; 3. gli oneri per eventuali permessi e autorizzazioni richiesti dagli enti per trasporti eccezionali, per le occupazioni temporanee del suolo pubblico, per deroghe al rumore e per ogni altro tipo di permesso necessario per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle normative vigenti; 4. le analisi chimico fisiche di laboratorio accreditato per classificare tutti i tipi di macerie e di tutti i tipi di materiali, compresi i componenti e/o materiali sospetti di contenere amianto, al fine di individuare il codice del rifiuto, l'idoneità del materiale al recupero nei centri autorizzati, l'eventuale pericolosità; 					
		A RIPORTARE					

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		<p>5. la rimozione selettiva di tutto quanto contenuto all'interno e all'esterno del fabbricato come ad esempio i controsoffitti, gli isolamenti, i serramenti, gli arredi, suppellettili, masserizie varie, tutti i tipi di componenti e linee impiantistiche (esclusa la rimozione di tutti gli elementi e componenti fissati alle pareti contenenti amianto, quali per esempio serramenti, impianti, arredi, ecc., rimozione compensata con la voce 1C.800.560), da eseguire manualmente e con l'ausilio di adeguate attrezzature, il tutto per restituire a nudo la struttura pronta per essere demolita / smontata, compresi la movimentazione dei materiali, la cernita, l'accatastamento in area dedicata, il carico e il trasporto al magazzino comunale qualora siano materiali e/o componenti che la DL ritiene riutilizzabili, oppure il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti alle PP.DD. qualora la DL non ritenga riutilizzabili i materiali e/o componenti smontati, il tutto a insindacabile giudizio della DL. Compreso eventuale materiale classificato pericoloso o inquinato, compresi i relativi oneri di smaltimento e la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente;</p> <p>6. la demolizione di tavolati e pareti interni e esterni di qualsiasi tipo (laterizio, cartongesso, ecc.) compresi tutti gli elementi che costituiscono l'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, impianti, ecc.), compresi la movimentazione dei materiali, la cernita, l'accatastamento in area dedicata, carico, il trasporto del materiale di risulta, qualora idoneo, ai centri di recupero autorizzati o, qualora non idoneo, alle PP.DD. autorizzate, compresi la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, le eventuali tasse di smaltimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita;</p> <p>7. la rimozione di tutti gli impianti e componenti esterni nell' area di intervento (linee a vista e interrate del gas, acqua, E.E., telefonia, impianti speciali, riscaldamento, fognature, ecc.), compresi tutti i relativi componenti quali pozzetti, tubazioni, ecc.,</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>					

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		<p>PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE</p> <p>RIPORTO</p> <p>compresi eventuali scavi, reinterri, l'eventuale messa in sicurezza delle parti terminali, gli oneri di protezione, compresi i relativi oneri di carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta e la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, esclusa la sola fognatura compensata a parte;</p> <p>8. le opere e gli oneri per la ricerca accurata dei componenti e/o materiali che potenzialmente possono contenere amianto, compresa, qualora dalle analisi di laboratorio risultasse confermata la presenza di amianto, l' accurata e completa rimozione dei materiali che li rivestono senza danneggiare il componente e/o materiale contenente amianto, compresi relativi oneri di carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta;</p> <p>9. la bonifica e rimozione, secondo la normativa vigente, di eventuali materiali e/o rifiuti tossici e pericolosi, di tubazioni, di impianti e serbatoi anche interrati contenenti liquidi nocivi (gasolio, olio combustibile, gas refrigerante degli impianti di condizionamento,ecc..), di coibentazioni, di impermeabilizzazioni ecc., compresi i relativi oneri di carico, trasporto e smaltimento, secondo la normativa vigente, dei materiali di risulta e la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente;</p> <p>10. la demolizione / smontaggio degli edifici, da eseguire con mezzi meccanici e attrezzature idrauliche, compresi frantumazione e deferrizzazione, il carico e il trasporto del materiale di risulta, qualora idoneo, ai centri di recupero autorizzati o, qualora non idoneo, alle PP.DD. autorizzate, compresi la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, le eventuali tasse di smaltimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita;</p> <p>11. la demolizione di strutture interrate e delle fondazioni esistenti in c.a. e similari fino alla profondità di 1,80 mt. dalla quota del marciapiede esterno, da eseguire con mezzi meccanici, compresi frantumazione e deferrizzazione, carico, il trasporto del</p> <p>A RIPORTARE</p>					

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE			PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		<p>DESCRIZIONE DELLA VOCE</p> <p>RIPORTO</p> <p>materiale di risulta, qualora idoneo, ai centri di recupero autorizzati o, qualora non idoneo, alle PP.DD. autorizzate, compresi la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, le eventuali tasse di smaltimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita. Sono comprese le opere di scavo necessarie per far affiorare le strutture interrate da demolire e le opere di reinterro utilizzando il materiale esistente eventualmente integrato con nuovo materiale;</p> <p>12. gli oneri per abbattimento polveri tramite nebulizzatori e getti d'acqua con lance idranti da terra inclusa fornitura dell'acqua di idonea portata e pressione e punto di attacco;</p> <p>13. l'onere per la protezione, con mezzi idonei, dell'imbocco delle fognature dall'ingresso di detriti;</p> <p>14. l'onere per il livellamento e la regolarizzazione dei piani del terreno ultimate tutte le demolizioni / rimozioni, secondo le quote e le indicazioni della D.L. compreso il reinterro con materiale idoneo del vano interrato della centrale termica;</p> <p>15. lo smantellamento e sgombero delle aree di cantiere dalle attrezzature, apprestamenti e quant'altro per dare l'area d'intervento perfettamente sgombra, comprese le pulizie finali.</p> <p>Tutti i materiali e/o componenti provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed il prezzo compensa la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il carico, il trasporto e lo scarico ai depositi comunali.</p> <p>Il trasporto a depositi dell'Impresa, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento.</p> <p>Gli eventuali compensi per i materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e</p> <p>A RIPORTARE</p>					

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		<p>PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE</p> <p>PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE</p>					
		<p>DESCRIZIONE DELLA VOCE</p> <p>RIPORTO</p> <p>metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) restano di proprietà dell' Impresa. La demolizione di tavolati e murature e pareti in genere comprende tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, canne fumarie, ecc.). Sono compresi altresì i ripristini di pavimentazioni e/o manufatti esistenti, negli spazi esterni all'area di intervento, che dovessero essere danneggiati dalla ditta appaltatrice a causa dei lavori oggetto dell'appalto.</p>					
1	1C.01.020.5030.a	<p>con struttura in elevazione prefabbricata in metallo, fondazioni in c.a., copertura in metallo La demolizione / smontaggio viene compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area esterna di base per l'altezza misurata dalla quota più bassa del pavimento del marciapiede esterno del fabbricato fino all'estradosso della gronda, intendendosi comprese e compensate la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto, gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni e sottofondazioni.</p>	m ³	2.021,70	venti/50	41.444,85	
2	1C.01.020.5030.b	<p>con struttura interrata in c.a., fondazioni in c.a. e solai misti in laterizio e c.a. La demolizione viene compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area esterna di base del locale interrato per l'altezza misurata dalla quota del pavimento interno del locale interrato fino all'estradosso del solaio di copertura del locale interrato, intendendosi comprese e compensate la demolizione dei volumi tecnici, gli sporti dal filo del fabbricato e la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni e sottofondazioni.</p>	m ³	80,60	ventidue/00	1.773,20	
	1C.01.110.5100	<p>Demolizione di pavimentazione esterna in conglomerato cementizio Demolizione di pavimentazione esterna in conglomerato cementizio anche leggermente armato, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale,</p>					
		A RIPORTARE				43.218,05	

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		RIPORTO					43.218,05
3	1C.01.110.5100.a	compresi eventuali cordoli perimetrali e/o altri elementi di finitura e completamento, compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, compresi frantumazione e/o deferrizzazione, il carico e il trasporto del materiale di risulta, qualora idoneo, ai centri di recupero autorizzati o, qualora non idoneo, alle PP.DD. autorizzate, compresi la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, le eventuali tasse di smaltimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita.					
		spessore fino a 8 cm	m ²	238,77	10,20	dieci/20	2.435,45
4	1C.01.110.5100.b	per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm	m x cm	1.193,87	1,35	uno/35	1.611,72
		RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - TERMO - SANITARI					
5	1C.01.170.5030	Rimozione dell'impianto termico della centrale termica Rimozione dell'impianto termico della centrale termica, compresi caldaia, tubazioni di distribuzione e adduzione a vista e interrati, accessori, valvole, rivestimenti, serbatoi a vista e interrati, ecc., compresi bonifica e smaltimento di liquidi nocivi, svuotamento dell'impianto, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta compresi relativi oneri, e quant'altro occorra per dare il locale perfettamente sgombrato da componenti e materiali.					
		BONIFICA DA AMIANTO					
		Rimozione pareti esterne ed interne e dei pannelli del sottogronda contenenti amianto					
6	1C.01.800.5060		a corpo	1,00	780,00	settecentottanta/00	780,00
		A RIPORTARE					
							48.045,23

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO	
		<p>PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE</p> <p>Rimozione di pannelli di tamponamento esterno e divisori interni contenenti fibre di amianto (riferimento elaborato grafico del progetto esecutivo), da eseguire in conformità alla normativa vigente, costituiti da due facce esterne spessore 6 mm con interposto pannello isolante in polistirolo spessore 37 mm., compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rimozione accurata, l'aspirazione, pulizia e lo smaltimento, compresi oneri di discarica, di tutti gli elementi e componenti fissati alle pareti da bonificare e ai pannelli del plafone della gronda, quali per esempio serramenti, impianti, arredi, lattonerie, ecc.; - l'accurata rimozione, con procedure approvate dall'ATS, delle contropareti in aderenza ai pannelli contenenti amianto, senza danneggiare il componente contenente amianto, compresi relativi oneri di carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta; - la fornitura e messa in opera di prodotti incapsulanti (certificati in base al D.M. 20/08/1999) a base di resine stiroacriliche in emulsione acquosa idonei sia alla tipologia di posa, che al materiale di supporto, applicati in conformità alla scheda tecnica del prodotto stesso adatto sia per posa da interno che esterno previa pulitura da corpi estranei; - l'incapsulamento dei pannelli mediante prodotti a base di resine viniliche, la rimozione dei pannelli di facciata e pannelli interni con deposito su pallet, avvolgitura in telo di polietilene trasparente, reggiatura ed etichettatura, confezionamento; - la pulizia con metodi adeguati della struttura metallica del fabbricato, aspirazione della superficie strutturale metallica al fine di togliere residui pulverulenti e successivo lavaggio; - la bonifica del plafone di gronda e pensilina costituiti da pannelli in cemento-amianto, con procedure come precedentemente descritto; - la pulizia giornaliera del cantiere mediante aspirazione delle superfici del pavimento; - adeguata pulizia e aspirazione finale di tutti gli ambienti esterni e interni, inserimento nei BIG-BAGS, per il conferimento a discarica, di teli, tute, filtri, mascherine e guanti utilizzati e ogni altro materiale utilizzato e contaminato durante la bonifica; - carico e trasporto alla discarica autorizzata di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica amianto, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti (compilazione dei formulari, richieste autorizzative, utilizzo di vettori idonei, conferimento dei materiali in siti idonei), compresi oneri di discarica; - i prelievi dei campioni e le analisi MOCF (microscopia ottica a contrasto di fase) da eseguire durante le fasi di bonifica e a fine lavori, in numero adeguato secondo l'andamento e l'organizzazione del cantiere, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni ATS (prelievi ed analisi effettuate da laboratorio rispondente ai requisiti del D.M. 14 maggio 1996); - l'allestimento interno, secondo le prescrizioni ASL, del box adibito a spogliatoio e la relativa pulizia e 						
		RIPORTO					48.045,23	48.045,23
		A RIPORTARE						48.045,23

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

01 - LAVORI A CORPO

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		<p>RIPORTO</p> <p>bonifica finale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il noleggio del gruppo filtrante d'acqua di idonee capacità e di tutti i materiali e gli apprestamenti necessari; - fornitura e posa della cartellonistica prevista dalla normativa vigente; - la redazione, presentazione e approvazione del piano di lavoro da parte di ATS, l'attuazione dei provvedimenti disposti da ATS in sede di approvazione del piano; - tutti i materiali da utilizzare per la rimozione dell'amianto conformi alla normativa vigente; - la consegna delle certificazioni e del formulario identificativo dei rifiuti timbrato dalla discarica autorizzata quale conferma dell'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica amianto, tutte le operazioni necessarie per la protezione dell'edificio durante le operazioni di bonifica e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 				48.045,23	
			a corpo	1,00	61.000,00	sessantunomila/00	61.000/00
							109.045,23
Totale 01 - LAVORI A CORPO Euro							
		A RIPORTARE					109.045,23

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

02 - LAVORI A MISURA

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
		RIMOZIONE OPERE DA FABBRO					
		RIPORTO					
7	1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	80,00	3,30	tre/30	264,00
	1C.01.180.5030	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, cemento, ghisa ecc. Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, cemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, inclusi demolizione del rifianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio, scavi e reinterri. rimozione dei pozzetti di qualunque materiale compresi chiusuni e caditoie, comprese le eventuali assistenze murarie necessarie per la rimozione, l'onere per la protezione con mezzi idonei dell'imbocco delle fognature dall'ingresso di detriti, compresi il carico e il trasporto del materiale di risulta, qualora idoneo, ai centri di recupero autorizzati o, qualora non idoneo, alle PP.DD. autorizzate, compresi la compilazione e tenuta dei documenti previsti dalla normativa vigente, le eventuali tasse di smaltimento e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente finita.					
8	1C.01.180.5030.d	di diametro fino a 250 mm, sotto traccia o interrate		180,00	14,00	quattordici/00	2.520,00
	1C.01.190.0010	Bonifica e rimozione serbatoio interrato Bonifica e rimozione serbatoio interrato, compresa prova gas-free, verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo d'uomo; rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulizia e asciugatura delle pareti interne; rimozione delle annesse strutture, manufatti, tubazioni e raccordi; trasporto del serbatoio e tubazioni bonificate, delle annesse strutture presso impianti di conferimento autorizzati. Sono inoltre comprese e					
		A RIPORTARE					111.829,23

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

02 - LAVORI A MISURA

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
9	1C.01.190.0010.a	<p>RIPORTO</p> <p>compensate nel prezzo tutte le documentazioni di inizio-fine lavori, le comunicazioni, le relazioni e le certificazioni. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessario per la rimozione del serbatoio.:</p> <p>- per serbatoi di capacità sino a 15 m³ - per serbatoi di capacità sino a 15 m³</p>	Cadauno	1,00		111.829,23	
10	1C.02.100.0010	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:	m ³	54,00	6,50	351,00	
11	1C.02.350.0010.a	- profondità fino a m. 1,20 Rinterro di scavi con mezzi meccanici	m ³	52,00	2,90	150,80	
12	1C.12.620.0120	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere - con fornitura di sabbia viva di cava	m ³	18,00	35,00	630,00	
		Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusura o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per					
		A RIPORTARE				115.111,03	

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

02 - LAVORI A MISURA

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
13	1C.12.620.0120.b	<p>dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>- pozzetto con fondo più due anelli di prolunga e chiuso, altezza cm 140 circa</p> <p>Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali diritti, Ø 2,6 mm, pali e saette, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:</p> <p>- maglia 75 x 50 mm, pali e saette in profilati a T 35 x 35 x 4,5 mm</p>	Cadauno	4,00	90,00	novanta/00	115.111,03
14	1C.22.450.0030	<p>Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON</p> <p>Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON</p>	m ²	80,00	15,00	quindici/00	1.200,00
15	1E.02.010.0030.f	- diam. 110mm	m	90,00	8,00	otto/00	720,00
	1E.02.040.0065	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:					
		A RIPORTARE					117.391,03

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

02 - LAVORI A MISURA

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
16	1E.02.040.0065.g	- 5x25 mm²	m	100,00	25,00	venticinque/00	117.391,03
17	IE	Quadro elettrico Fornitura, posa e collegamento di quadro elettrico, comprensivi di certificato di collaudo, in materiale isolante IP55 min., come da schma allegato - Avvanquadro	Cadav no	1,00	500,00	cinquecento/00	500,00
18	MA.00.005.0005	MANO D'OPERA EDILE Operaio specializzato edile 3° livello	h	130,00	38,00	trentotto/00	4.940,00
19	MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile 2° livello	h	130,00	35,00	trentacinque/00	4.550,00
20	MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello	h	130,00	32,00	trentadue/00	4.160,00
21	MA.00.060.0005	MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI MANO D'OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI Operaio impiantista livello C3	h	10,00	29,00	ventinove/00	290,00
22	MA.00.060.0015	Operaio impiantista livello C1	h	10,00	27,00	ventisette/00	270,00
A RIPORTARE							134.601,03

L'IMPRESA

LISTA PER OFFERTA

02 - LAVORI A MISURA

ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE		PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE	
N.	CODICE				PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere
23	NIC.01	<p>RIPORTO</p> <p>Esecuzione nicchia contatori Esecuzione di nicchia per l'alloggiamento del quadro elettrico di alimentazione delle luci del campo di calcio, delle dimensioni nette interne pari a circa larghezza 70 cm x profondità 40 cm. x altezza 150 cm., compresi scavo a sezione obbligatoria fin ad 1,50 di profondità, esecuzione di fondazione in c.a. spessore 25 cm (calcestruzzo, ferro, cassetta), esecuzione di muratura in doppi UNI spessore 12 cm, compresa malta di allettamento, spalle, ecc., esecuzione di soletta di copertura con tavelloni e soprastante soletta in cls compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata diam. 8 cm maglia 10x10 cm., compresi livellamento e regolarizzazione della superficie esposta predisposta per la successiva posa dell'impermeabilizzazione, fornitura e posa di impermeabilizzazione bituminosa a protezione della copertura, esecuzione di intonaco rustico a base di malta bastarda tirato a frattazzo fine, compresi la formazione delle spalle, angoli, ecc., fornitura e posa di sportello in acciaio zincato completo di serratura, compresa qualsiasi altra opera necessaria per dare la nicchia completamente finita.</p>						134.601,03
			a corpo	1,00		700,00	settecento/00	700,00
		Totale 02 - LAVORI A MISURA Euro						26.255,80

Riepilogo finale

RIEPILOGO:

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro 26.255,80

diconsi Euro ventiseimiladuecentocinquantacinque/80

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro 109.045,23

diconsi Euro centonovemilaquarantacinque/23

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro 135.301,03

diconsi Euro centotrentacinquemilatrecentouno/03

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del 2,731 % in lettere (..... due/731)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

NATO A

IL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Redacted signature area]