



BRAGALINI

Cremona, 01/10/2024

24-262 PROPOSTA DI COMMISSIONE

REV.2

Spettabile

**COMUNE DI CREMONA**  
Piazza del Comune, 8  
26100 - Cremona

*Alla cortese attenzione*  
Geom. Michele Ghisolfi

**Mail:** [michele.ghisolfi@comune.cremona.it](mailto:michele.ghisolfi@comune.cremona.it)

**OPERE DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA SANTA CATERINA/MENTANA SITO IN VIA MENTANA, 2 - 26100 CREMONA**

*Di seguito l'offerta a Voi riservata.*



BRAGALINI

Nr. Ord.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		Unitario	TOTALE
	<b>RAPPEZZI PVC IN PIASTRE 40X40</b>							
001	Ripristino puntuale di piastrelle 40x40 cm con prodotto tipo Vylon Plus di Tarkett (di cui si allega scheda tecnica), previa preparazione dei fondi e incollaggio con nastro neoprenico biadesivo e/o collante.							
	<b>MISURAZIONI:</b>							
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,00	800,00 €	800,00 €
	<b>RIFACIMENTO PAVIMENTO IN APPOGGIO (INGRESSO)</b>							
	Rimozione di porzione di pavimentazione esistente Marmoleum Click formato 30x60 cm, e smaltimento del materiale compreso trasporto alla PP.DD; Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in appoggio tipo Marmoleum Click di Forbo, con colore chiaro disponibile per circa 8/10 mq; compresa l'applicazione di soglia di raccordo alla pavimentazione esistente; Riposizionamento di battiscopa in PVC h 7 cm con piede							
	<i>Il colore scelto del Marmoleum Click è il 633701 formato 60x30 cm spessore 9,8 mm</i>							
	<b>MISURAZIONI:</b>							
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,00	1.350,00 €	1.350,00 €
	<b>SIGILLATURE</b>							
	Sigillatura di pavimentazione in Marmoleum Click nella stanza adiacenza al corridoio con sigillante acetico tipo Mapei Mapesil AC (si allega scheda tecnica)							
NB	<i>La sigillatura è compensativa tra le fughe aperte attualmente esistenti ma si ricorda e si segnala che la macroporosità del prodotto non permette una pulizia longeva durante la manutenzione ordinaria</i>							
	<b>MISURAZIONI:</b>							
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,00	191,00 €	191,00 €
<b>TOTALE IMPONIBILE</b> (Iva di Legge e oneri fiscali esclusi)								<b>2.341,00 €</b>

**ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Ambienti chiusi puliti e sgombri.  
Scarico del materiale in cantiere.  
Trasporto a piè d'opera.  
Locale idoneo e chiudibile, si declina ogni responsabilità per deformazioni subite dal materiale per cattivo immagazzinaggio.  
Energia elettrica e acqua fornite con impianti conformi a quanto previsto dalla Legge 46/90.

**TERMINI DI PAGAMENTO**

Da concordare.

Gli importi contrattualizzati potranno subire una variazione in funzione delle metrature effettivamente rilevate in fase di consuntivazione

Nel caso si rendessero necessari particolari lavori extra contratto, il prezzo verrà concordato tra le parti a trattativa privata.

**IVA AGEVOLATA**

Per poter applicare l'aliquota IVA agevolata, la dichiarazione di responsabilità deve accompagnare il contratto di vendita in appalto, in caso contrario non ci riterremo obbligati a modificare la fattura già emessa.



*A Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.*

Vi preghiamo di ritornarci il contratto di vendita da Voi debitamente timbrato e firmato in ogni sua pagina.

*L'occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.*

**BRAGALINI Srl**  
Geom.Aldo Pasquale  
  
Tel/Cel: 393 8650561  
E-mail: aldo.pasquale@bragalini.com

Il Cliente per accettazione

---

BRAGALINI S.r.l.