



# COMUNE DI CREMONA

Provincia di Cremona

## PREVENTIVO DI SPESA

**OGGETTO:** Opere di adeguamento per la risoluzione delle interferenze con il Vostro cantiere nei pressi del cavo "Baraccona" in via Bergamo

**COMMITTENTE:** Comune di Cremona

Data, 01/08/2025

IL TECNICO

Articolo da Elenco Prezzi	Lavori / forniture / prestazioni eseguite	U.M.	(A) Q.tà	(B) Prezzo	(C) Percentuale ribasso	(D)=[(A)x(B)]x(C) Importo ribasso	(E)=[(A)x(B)]-(D) Importo netto
<b>Scavi a carico del Committente</b>							
MA.00.060.0000	Operaio Impiantista livello 5 (idraulico) - sterilizzazione/pulizia condotta - preparazione impatto	ore	7	31,34 €	0,00%	€ -	€ 219,38
MA.00.005.0002	OPERAIO EDILE 4° livello (SPECIALIZZATO) - scavi a mano per sottoservizi interferenti + sterilizzazione/lavaggio + preparazione impatto	ore	7	39,28 €	0,00%	€ -	€ 274,96
NC.10.050.0010.b	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t	ore	3	49,81 €	0,00%	€ -	€ 149,43
<b>Sistemazione tubazione</b>							
Bb.50.100	Tubazione in acciaio UNI EN 10224:2003 rivestimento PE UNI 9099/89 - DN 100	ml	8	42,50 €	0,00%	€ -	€ 340,00
Bb.50.150	Tubazione in acciaio UNI EN 10224:2003 rivestimento PE UNI 9099/89 - DN 150 - tubo di protezione condotta principale	ml	5	71,25 €	0,00%	€ -	€ 356,25
Cb.330.100	Saldatura elettrica compreso materiale di apporto e strumenti per saldatura, per tubazioni e pezzi speciali - DN 100	nr	10	31,34 €	0,00%	€ -	€ 313,40
Bb.620.100	Curve in acciaio ricavate da tubo saldato 90° - DN 100 sp. 3.6 mm.	nr	4	11,69 €	0,00%	€ -	€ 46,76
Cb.160.100	UNI PN16, verniciatura epossidica, atta per pressione di esercizio di 16 bar con cuneo gommatto, passaggio libero, mandrino in acciaio inox, tenuta dinamica tramite almeno 2 "O-Ring" alloggiati in cartuccia in ottone estraibile in pressione, guarnizione esterna antipolvere e anticondensa, bulloni inox incassati e protetti, escluso il volantino di manovra., fornita in opera completa di controflange forate e dimensionate a norme UNI 9279, bulloni in acciaio zincato a spessore, DN 100	nr	1	449,50 €	0,00%	€ -	€ 449,50
Bb.380.100	Flange in acciaio a collarino UNI 1092_1 PN 16 DN 100 PN16	n	1	29,98 €	0,00%	€ -	€ 29,98
Cb.420.1	Chiusino stradale in ghisa a base larga, con chiodo di cerniera e scritta "ACQUEDOTTO", fornito in opera completo di tubo riparatore, asta di manovra e cappello per saracinesca	nr	1	97,10 €	0,00%	€ -	€ 97,10
Cb.320.1PE	Fasciatura pezzi speciali con tubo in acciaio fasciato, fasciatura in materiale termorestringente (vedi specifiche tecniche)	kg	5	11,84 €	0,00%	€ -	€ 59,20
<b>Sistemazione scarico</b>							
Bb.50.100	Tubazione in acciaio UNI EN 10224:2003 rivestimento PE UNI 9099/89	m	5	42,50 €	0,00%	€ -	€ 212,50
Bb.620.100	Curve in acciaio ricavate da tubo saldato 90° - DN 100 sp. 3.6 mm.	n	2	11,69 €	0,00%	€ -	€ 23,38
Bb.380.100	Flange in acciaio a collarino UNI 1092_1 PN 16 DN 100 PN16	n	1	29,98 €	0,00%	€ -	€ 29,98
Cb.330.100	Saldatura elettrica compreso materiale di apporto e strumenti per saldatura, per tubazioni e pezzi speciali - DN 100	nr	3	31,34 €	0,00%	€ -	€ 94,02
Cb.900.1	Rete di segnalazione in materiale plastico lunghezza 30 mm	ML	15	1,51 €	0,00%	€ -	€ 22,65
1C.02.350.0010.e	SABBIA (8 X 0,50 X 0,60)	MC	2,4	38,86 €	0,00%	€ -	€ 93,26
Cb.950	Collaudo tubazione	CAD	1	164,43 €	0,00%	€ -	€ 164,43
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>							
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI							€ 2.976,18
SPESE TECNICHE E GENERALI (26,5%)							€ 788,69
IMPREVISTI (5%) ED ARROTONDAMENTI							€ 184,81
<b>TOTALE COMPLESSIVO ( importo IVA esclusa )</b>							<b>€ 3.950,00</b>