



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Egr. Ing. Stefano Allegri
presso Studio tecnico associato Progettambiente
Via del Consorzio, 3
26100 – Cremona
stefano.allegri@progettambiente.eu

e p.c. Spett.le Ufficio Concessioni
Posta interna

Oggetto: **Distretto Naviglio**
Rete di Bonifica
Colatore Rodanino di Cremona
Intervento di realizzazione di nuova costruzione in via Bredina in Comune di Cremona.
Parere tecnico

Il sottoscritto Direttore Generale del Consorzio, vista la domanda pervenuta il 19/8/2024 con prot. 0006624 da parte dell'Ing. Stefano Allegri per conto del Sig. Feraboli Riccardo [REDACTED] [REDACTED] tendente ad ottenere la concessione per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche nel colatore Rodanino di Cremona in fregio al foglio 35 mappale 24 del comune di Cremona, esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda stessa, nell'osservanza delle prescrizioni generali e delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-idraulico:

- Lo scarico con tubazione diametro 200 mm dovrà essere realizzato in modo tale che il piano di scorrimento risulti il più possibile elevato rispetto al fondo del Colatore Rodanino di Cremona Morto ed in ogni caso, detta distanza non dovrà essere inferiore a 1,00 m, così come da indicazioni progettuali fornite;
- Il manufatto di scarico dovrà innestarsi all'interno dell'esistente sezione in terra senza soluzione di continuità, avendo cura di danneggiare il meno possibile la sponda esistente. Inoltre, a monte e a valle dal centro della tubazione, per una lunghezza di 4,00 m, il fondo e la sponda sinistra del canale dovranno essere rivestiti in pietrame di cava di idonea pezzatura intasato con terreno vegetale o CLS, avendo cura di seguire il piano di scorrimento naturale dell'alveo senza modificarne la pendenza o generare salti o rialzi di fondo, e raccordandosi alle sponde esistenti senza soluzione di continuità;
- La portata specifica di scarico non dovrà superare il valore di 7.60 l/s, realizzando tutte le opere idrauliche necessarie al perseguimento di tale limitazione come da relazione idrologica allegata;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- Il richiedente dovrà assumere a suo totale carico e perennemente la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto oggetto di autorizzazione, qualunque sarà per essere la causa del danno o della rovina dell'opera, anche se imputabile all'azione delle acque scorrenti.
- Tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, con l'avvertenza di non arrecare alcun danno alle opere consorziali e con obbligo, a lavori ultimati, di ripristinare la situazione originale.
- Dovrà essere data comunicazione allo Scrivente Consorzio delle date di inizio e fine lavori, precisando da subito che gli stessi non potranno avvenire durante la normale stagione irrigua, vale a dire nel periodo da maggio a settembre.

Rimanendo a disposizione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Paolo Micheletti)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AP/ap

Referente pratica:

Ing. Andrea Pisati (int. 210)

andrea.pisati@dunas.it

tecnico@dunas.it